
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4	Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w Chojęcinie o długości ok. 250m

ADRES INWESTYCJI: (łącznik pomiędzy drogami 857019P i 859671P)

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Bralin

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2017-12-05

POZIOM CEN: III kwartał 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEDMIAR

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: PRZEDMIAR						
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,246 = 0,25		
2 d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1,00		
3 d.1	KNNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	20,50		
4 d.1	KNNR 6 0802-06 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm mechanicznie z odwozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m2	15,50		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		Odkopanie i przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego				
5 d.2	KNNR 5-031 0101-01 D.01.02.04	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,13		
6 d.2	KNNR-W 9 0811-06 D.01.02.04	Roboty ziemne dla robót energetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.IV Krotność = 2	m3	126,48		
7 d.2	KNNR 5 0706-01 D.01.02.04	Nasypanie warstwy piasku gr. 15cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m Krotność = 2	m	124,00		
8 d.2	KNNR-W 9 0801-08 D.01.02.04	Demontaż i przełożenie istniejącego kabla energetycznego w nowej lokalizacji Krotność = 2	m	124,00		
9 d.2	KNNR 5 0702-05 D.01.02.04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie gruntem rodzimym Krotność = 2	m3	115,32		
10 d.2	KNNR 2-01 0236-02 D.01.02.04	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Krotność = 2	m3	poz.9 = 115,32		
11 d.2	KNNR 5 1005-01 D.01.02.04	Montaż rur osłonowych dwudzielnych PEHD 120 na istniejącym kablu energetycznym	m	6,0 <km 0+085,30> = 6,00		
Razem dział: Odkopanie i przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego						
3	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
12 d.3	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	487,11		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
4	45233320-8	D.04.00.00 PODBUDOWY				
13 d.4	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 510,74		
14 d.4	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	poz.17 = 1 231,07		
15 d.4	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	poz.17 = 1 231,07		
16 d.4	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm	m2	1 233,12		
17 d.4	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10cm	m2	1 231,07		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY						

PRZEDMIAR

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5	45233220-7	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
18 d.5	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70). Krotność = 1,25	m2	1 079,00		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
19 d.6	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z niesortu 0/31,5mm gr. 15cm (Analogia warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm)	m2	277,62		
20 d.6	KNNR 1 0501-01 D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~1,0m	m2	493,22		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7		D.07.10.01 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO				
21 d.7	KNNR 6 0702-01 D.07.10.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.	3,00		
22 d.7	KNNR 6 0702-05 D.07.10.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2	szt.	3,00		
Razem dział: D.07.10.01 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO						
8		D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu				
23 d.8	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu						