
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0	Usuwanie gleby
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233260-9	Drogi piesze
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu przyległego do domu ludowego w Nosalach wraz z budową zjazdu na drogę powiatową Nr 5681P

ADRES INWESTYCJI: Droga powiatowa Nr 5681P w miejscowości Nosale

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Bralin

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-11

POZIOM CEN: I kwartał 2018r.
Aktualne ceny robót na rynku lokalnym

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	poz.6 / 10000 = 0,06		
2 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m3 bet.	(1,95 * 0,25 * 0,45) * 2 = 0,44		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy	m3	poz.2 = 0,44		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	294,24		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych				
5 d.3	KNNR 6 1305-02 D.03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włączów nastudziennych na nowe włązy typ ciężki D400	szt	1,00		
Razem dział: D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych						
4	45233120-6	D.04.00.00 PODBUDOWY				
6 d.4	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	578,00		
7 d.4	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	766,00		
8 d.4	KNNR 6 0106-06 D.04.02.02	Warstwa mrozochronna o k>8m/d zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	230,00		
9 d.4	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm	m2	418,00		
10 d.4	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm	m2	418,00		
11 d.4	KNNR 6 0111-02 D.04.05.01	Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm Krotność = 0,67	m2	poz.23 = 160,00		
12 d.4	KNNR 6 0111-02 D.04.05.01	Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	poz.15 + poz.16 = 188,00		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY						
5	45233120-6	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
13 d.5	KNNR 6 0307-01 D.05.03.03	Nawierzchnie z płyt drogowych parkingowych ażurowych grubości 10cm - kolor szary, spoiny wypełnione piaskiem na podsypce piaskowej gr. 5cm	m2	209,00		
14 d.5	KNNR 6 0502-03 D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor niebieski) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,00		
15 d.5	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grubości 8cm czerwonej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	145,00		
16 d.5	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8cm szarej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	35,0 + 8,0 = 43,00		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO				
17 d.6	KNNR 6 0702-01 D.07.10.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.	1,00		
18 d.6	KNNR 6 0702-05 D.07.10.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2	szt.	2,00		
19 d.6	KNR AT-04 0205-04 D.07.10.01	Oznakowanie poziome nawierzchni - symbole cienkowarstwowe	m2 ozn.	0,76 <P-24> = 0,76		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO						
7	45233290-8	D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU				
20 d.7	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU						
8	45233222-1	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
21 d.8	KNNR 6 0401-05 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm	m	14,00		
22 d.8	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm i uzupełnieniem spoiny	m	31,0 + 26,0 = 57,00		
23 d.8	KNNR 6 0502-03 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	160,00		
24 d.8	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm	m2	poz.23 = 160,00		
25 d.8	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	80,00		
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						
9		D.09.01.01 Zieleń drogowa				
26 d.9	KNNR 1 0507-01 D.09.01.01	Humusowanie i plantowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).	m2	poz.25 * 1,0 = 80,00		
Razem dział: D.09.01.01 Zieleń drogowa						