
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej Nr 857020P w miejscowości Chojęcin -
Nawierzchnia

ADRES INWESTYCJI: Droga gminna Nr 857020P od drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Chojęcin
do drogi gminnej Nr 857040P

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Bralin

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.02.04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		BPU 05.2018r.			
		280,00 / 1000	km	0,28	
		510,00 / 1000	km	0,51	
				RAZEM	0,79
2 d.1	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		BPU 05.2018r.			
		$(280,0 + 510,0) * ((6,0 + 6,0 + 6,2 + 6,2) / 4)$	m2	4 819,00	
				RAZEM	4 819,00
3 d.1	KNNR 6 1109-03 D.10.08.01	Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie z grysów frakcji 5/8 warstwa dolna i 2/5 warstwa górna	m2		
		BPU 05.2018r.			
		$(280,0 + 510,0) * ((6,0 + 6,0 + 6,2 + 6,2) / 4)$	m2	4 819,00	
				RAZEM	4 819,00
4 d.1	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
		BPU 05.2018r.			
		Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00