

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW NAWIERZCHNIA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	13.10*16.06/10000	ha	0.021	
				RAZEM	0.021
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	43.00	
d.1	0101-01	13.10*16.06 <i>1 dla dwóch miejsc</i>	m ²	240.386	
				RAZEM	210.386
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	43.00	
d.1	0101-02	Krotność = 2 <i>1 dla dwóch miejsc</i> poz.2	m ²	240.386	
				RAZEM	210.386
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	12.90	
d.1	0212-04	poz.2*0.3 <i>1 dla dwóch miejsc</i>	m ³	63.116	
				RAZEM	63.116
5	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	43.00	
d.1	0101-01	poz.2 <i>1 dla dwóch miejsc</i>	m ²	240.386	
				RAZEM	210.386
6	KNR 231-	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	43.00	
d.1	0105-03	poz.2 <i>1 dla dwóch miejsc</i>	m ²	240.386	
				RAZEM	210.386
7	KNR 231-	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - łączna grubość podsypki 30cm	m ²	43.00	
d.1	0105-04	Krotność = 27 <i>1 dla dwóch miejsc</i> poz.2	m ²	240.386	
				RAZEM	210.386
2		STREFA RELAKSU NAWIERZCHNIA			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	(4.00*16.06+2.42*2.52)/10000	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	4.00*16.06+2.42*2.52	m ²	70.338	
				RAZEM	70.338
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0212-04	poz.9*0.2	m ³	14.068	
				RAZEM	14.068
11	KNR 231-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	m		
d.2	0401-03	16.06*2+4.00+2.42*2	m	40.960	
				RAZEM	40.960
12	KNR 231-	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B-10	m ³		
d.2	0402-04	poz.11*0.03	m ³	1.229	
				RAZEM	1.229
13	KNR 231-	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	poz.11	m	40.960	
				RAZEM	40.960
14	KNR 231-	Podsypka żwirowo - piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0105-03	poz.9	m ²	70.338	
				RAZEM	70.338
15	KNR 231-	Podsypka piaskowo - żwirowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - łączna grubość podsypki 10cm	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 7 poz.9	m ²	70.338	
				RAZEM	70.338
16	KNR 231-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm	m ²		
d.2	0511-02	poz.9	m ²	70.338	
				RAZEM	70.338
3		SIŁOWNIA PLENEROWA NAWIERZCHNIA			
17	KNR 2-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie plugiem ciągnikowym	m ²		
d.3	0123-01	11.40*16.06-0.5*16.06*1.90-2.42*2.52	m ²	161.729	
				RAZEM	161.729

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-23 d.3 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim poz.17/10000	ha ha	0.016	0.016
19	KNR 2-23 d.3 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami poz.17	m ² m ²	161.729	161.729
4		OGRODZENIE		RAZEM	161.729
20	KNR 2-01 d.4 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 29	dól. dól.	29.000	29.000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa prefabrykowanych fundamentów słupów ogrodzeniowych oraz podmurówki poz.20	szt szt	29.000	29.000
22	KNR 4-01 d.4 0203-06	Obetonowanie stóp prefabrykowanych (3.14*0.15*0.15-0.20*0.20)*poz.20	m ³ m ³	0.889	0.889
23	KNNR-W 2 d.4 W1502-02	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów o wysokości do 1.50 m o rozstawie słupków 2,55 m 33.00+16.06+8.04+2.00+5.15	m m	64.250	64.250
24	KNR 2-23 d.4 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształowników 1.0x1.5 m. wypełniona panelem zgrzewanym 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
25	KNR 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (16.20+26.60)*1.5	m ² m ²	64.200	64.200
26	KNR 7-12 d.4 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych poz.25	m ² m ²	64.200	64.200
27	KNR 7-12 d.4 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych poz.25	m ² m ²	64.200	64.200
5		WYPOSAŻENIE		RAZEM	64.200
5.1		SIŁOWNIA PLENEROWA			
28	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Wioślarz 1	szt szt	1.000	1.000
29	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Orbitrek 1	szt szt	1.000	1.000
30	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Rowerek 1	szt szt	1.000	1.000
31	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Narciarz 1	szt szt	1.000	1.000
32	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Wypychacz 1	szt szt	1.000	1.000
33	d.5. kalk. własna 1	Dostawa wraz z montażem (fundament + urządzenie siłowni zewnętrznej) - Kręciołek 1	szt szt	1.000	1.000
5.2		STREFA RELAKSU		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem (fundament + tablica informacyjna)	szt		
2			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
35	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem stojaka na rowery - 5 stanowisk	szt		
2			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
36	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci	szt		
2			szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
37	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem ławek zewnętrznych	szt		
2			szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
38	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem stołu betonowego do gier	szt		
2			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
39	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem stołu betonowego do ping ponga	szt		
2			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5.3		PLAC ZABAW			
40	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem huśtawki bocianie gniazdo	szt		
3			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
41	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem zestawu wspinaczkowego	szt		
3			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
42	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem linarium pajęczyna pozioma	szt		
3			szt	1.000	
		4		RAZEM	1.000
43	d.5. kalk. własna	Dostawa wraz z montażem trampoliny zewnętrznej	szt		
3			szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000