

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zespół Kościoła Ewangelickiego w Bralinie - remont ogrodzenia odcinek A-B					
1		Renowacja istniejącego muru odcinek A-B			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		46,394	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
2 d.1	TZKNC N -K/VI 6/1-a	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności.	obi ekt.		
		9	obi ekt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	TZKNC N -K/VI 6/2-a	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności.	obi ekt.		
		9	obi ekt.	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	TZKNC N -K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - cegła	dm 2		
		4639,400	dm 2	4 639,400	
				RAZEM	4 639,400
5 d.1	TZKNCBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie murów gładkich- cegła	m2		
		46,394	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
6 d.1	TZKNC N -K/VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec	dm 2		
		2319,700	dm 2	2 319,700	
				RAZEM	2 319,700
7 d.1	TZKNC N -K/VI 1/15-b	Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - kamień porowaty - piaskowiec	dm 2		
		6,959	dm 2	6,959	
				RAZEM	6,959
8 d.1	KNR-W 4- 01 0738-01 analogia	Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchni cegły	dm 2		
		1159,85	dm 2	1 159,850	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 159,850
9 d.1	TZKNBK IV -227	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń cegieł(spoiny fugi)	dm 2		
		927,880	dm 2	927,880	
				RAZEM	927,880
10 d.1	analiza indywidual na	Szpachlowanie i szlifowanie elementów z cegieł na gotowym zagruntowaniu- jeden raz	m2		
		poz.1	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
11 d.1	analiza indywidual na	Szpachlowanie i szlifowanie elementów z cegieł na gotowym zagruntowaniu- drugi raz	m2		
		poz.1	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
12 d.1	TZKNBK XV 0653- 01 analogia	Roboty malarskie malowanie lakierem bezbarwnym chroniącym przed wpływem promieni UV przeznaczonym do kamieni cegły - pierwszy raz	m2		
		poz.1	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
13 d.1	TZKNBK XV 0653- 02 analogia	Roboty malarskie malowanie lakierem bezbarwnym chroniącym przed wpływem promieni UV przeznaczonym do kamieni cegły -drugi raz	m2		
		poz.1	m2	46,394	
				RAZEM	46,394
14 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km z kosztami utylizacji	m3		
		1,160	m3	1,160	
				RAZEM	1,160
14' d.1		Utylizacja gruzu	m3		
		1,16	m3	1,160	
				RAZEM	1,160
15 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3		
		1,160	m3	1,160	
				RAZEM	1,160