

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul.Kościelnej w Bralinie
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna dz. nr 1247 w Bralinie
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : Rynek 3 63-640 Bralin
KOD CPV : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 18 kwiecień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 18 kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01. 0,036	km km	 0,036	
				RAZEM	0,036
2		Roboty rozbiórkowe.			
2 d.2	KNNR 6 0802-03 z.o. 2.7. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-01.02.04 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.2	KNNR 6 0803-01 z.o. 2.7. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-01.02.04 35	m ² m ²	 35,000	
				RAZEM	35,000
4 d.2	KNNR 6 0801-05 z.o. 2.7. 9902-01	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - rozebranie chodnika betonowego SST D-01.02.04 34,00	m ² m ²	 34,000	
				RAZEM	34,000
5 d.2	KNR 2-31 0813-03 z.o. 2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę SST D-01.02.04 36,00+35,00+10,00	m m	 81,000	
				RAZEM	81,000
6 d.2	KNR 2-31 0814-02 z.o. 2.13. 9902-01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę SST D-01.02.04 35	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie schodów SST D-01.02.04 0,50	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
8 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km SST D-01.02.04 20,00*0,04*1,30+34,00*0,15*1,30+35,00*0,08*0,30*1,30+81,00*0,15*0,30*1,30+0,50	m ³ m ³	 14,001	
				RAZEM	14,001
3		Roboty ziemne.			
9 d.3	KNR 2-01 0201-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - WYKOP POD KORYTO CHODNIKA I POBOCZA SST D-02.01.01 37,00*1,90*0,25+71,00*0,15-34,00*0,15	m ³ m ³	 23,125	
				RAZEM	23,125
4		Podbudowa			
10 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-04.01.01 37,00*1,90	m ² m ²	 70,300	
				RAZEM	70,300
11 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodnik SST D-04.06.01 70,30	m ² m ²	 70,300	
				RAZEM	70,300
12 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - POBOCZA - pobocza utwardzone 71 m ² SST D-04.04.02 71	m ² m ²	 71,000	
				RAZEM	71,000
5		Nawierzchnie i oporniki			
13 d.5	KNNR 6 0302-02 z.o. 2.7. 9902-01	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - PRZEŁOŻENIE 20% NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA NOWA SST D-05.03.01 34	m ² m ²	 34,000	
				RAZEM	34,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.5 0502-05 z.o. 2.13. 9902-01	Chodniki z płyt betonowych 100x50x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę SST D-08.02.02 37,00*1,00	m ² m ²	 37,000	
				RAZEM	37,000
15	KNNR 6 d.5 0502-02 z.o. 2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.02.02 37,00*0,80	m ² m ²	 29,600	
				RAZEM	29,600
16	KNR 2-31 d.5 0501-04 z.o. 2.13. 9902-01	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
17	KNR 2-31 d.5 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat III-IV SST D-08.01.01b 81	m m	 81,000	
				RAZEM	81,000
18	KNNR 6 d.5 0403-03 z.o. 2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem z bet. C15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.01.01b 81,00	m m	 81,000	
				RAZEM	81,000
6		Roboty inne			
19	analiza własna d.6	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KSNR 6 d.6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu jednym miejscu do 0.1 m3 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000