

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| L.p. | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                   | Jednostka miary   | Ilość  | Cena jednostkowa [zł /jednostkę] | Wartość [zł] | Poz. Przedmiaru przergowego                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE lecz bez wykonania osłon kabli z rur dwudzielnych;</li> <li>■ Pomiar geodezyjny powykonawczy, w tym obustronnie chodników;</li> <li>■ ROBOTY ZIEMNE (za wyjątkiem ujętych w lp.2-10);</li> <li>■ REGULACJA UZBROJENIA (w tym: =3 włązy do wymiany);</li> <li>■ Odwóz, zagospodarowanie, wbudowanie materiałów rozbiórkowych i inne roboty i czynności jak wskazano w SIWZ i/lub we wzorze umowy;</li> </ul> | Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty inne.                      | komplet (ryczałt) | 1      |                                  |              | 1-19;<br>21;<br>27-31<br>inne wg SIWZ i/lub umowy |
| 2    | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 120 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka) wraz z ułożeniem folii ostrzegawczej                                                                                                                                                                                                                                                    | Ryry osłonowe dwudzielne                                                | m                 | 22,00  |                                  |              | 20                                                |
| 3    | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm i uzupełnieniem spoiny (stara nawierzchnia - nowy krawężnik) bitumiczną masą zalewową, wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                        | Krawężniki 15x22 cm na ławie betonowej                                  | m                 | 219,80 |                                  |              | 39                                                |
| 4    | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm i uzupełnieniem spoiny (stara nawierzchnia - nowy krawężnik) bitumiczną masą zalewową wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                   | Krawężniki 15x30 cm na ławie betonowej                                  | m                 | 325,95 |                                  |              | 40                                                |
| 5    | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej behaton grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem i podbudową z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm, wraz z wykonaniem robót ziemnych.                                                                                                                                                                                                                                             | Chodniki z kostki bet. 6cm na podbudowie z kruszyw 0/31,5mm gr.10cm     | m <sup>2</sup>    | 830,95 |                                  |              | 41-42                                             |
| 6    | Wykonanie warstwy mrozochronnej o grubości 15cm, oraz podbudowy zmieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 20cm - Poszerzenie drogi do 6,0m szerokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podbudowa z kruszywa gr. 20cm z w-wą mrozochronną                       | m <sup>2</sup>    | 73,36  |                                  |              | 43-44                                             |
| 7    | Nawierzchnie na zjazdach z betonowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na warstwie podsypki c-p 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                  | Nawierzchnie na zjazdach z kostki bet. 8cm na podbudowie beton. gr.15cm | m <sup>2</sup>    | 339,74 |                                  |              | 47-48                                             |
| 8    | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm                     | m                 | 309,90 |                                  |              | 45                                                |
| 9    | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr.10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej                              | m                 | 121,00 |                                  |              | 46                                                |
| 10   | Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, na ławie betonowej gr. 20cm z betonu C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej            | m                 | 528,00 |                                  |              | 49-50                                             |
| 11   | Wykonanie studzienek ściekowych o śr. 500mm, wpusty deszczowe uliczne typ D 400 (żeliwne) wraz z wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kompletne studzienki ściekowe o śr. 500mm                               | szt.              | 7      |                                  |              | 22                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                          |          |                    |  |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|--------|
| 12 | Przykanaliki z rur kielichowych z PEHD SN 8 o średnicy 160mm wraz z wykonaniem robót ziemnych z włączeniem do odbiornika (studni, wpustu lub kanału deszczowego)                                            | <b>Przykanaliki z rur PEHD SN 8 o średnicy 160mm</b>                        | m                        | 43,15    |                    |  | 23-25  |
| 13 | Montaż korytek odpływowych odwodnienia liniowego (ruszt żeliwny) typu ACO klasy C250 na ławie betonowej gr. 15cm przy użyciu zapraw mrozoodpornych wraz z wykonaniem robót ziemnych                         | <b>Korytka odwodnienia liniowego klasy C250 na ławie betonowej gr. 15cm</b> | m                        | 39,50    |                    |  | 26     |
| 14 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 0 do 5cm i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne                                                                 | <b>Frezowanie i wyrównanie masą nawierzchni bitumicznej</b>                 | <b>komplet (ryczałt)</b> | <b>1</b> |                    |  | 34, 35 |
| 15 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm z AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna).                    | <b>W-wa ścieralna gr 4 cm z AC 11S 50/70</b>                                | m <sup>2</sup>           | 3568,77  |                    |  | 32, 33 |
| 16 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie wraz z przełożeniem istniejących progów podrzutowych.<br>TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>                            | <b>komplet (ryczałt)</b> | <b>1</b> |                    |  | 36-38  |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                          |          | <b>SUMA NETTO</b>  |  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                          |          | <b>VAT [23%]</b>   |  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                          |          | <b>CENA BRUTTO</b> |  |        |