

Sposób zagospodarowania materiałów rozbiórkowych

Niezależnie od wskazań przetargowego przedmiaru robót oraz stwiorb przy wycenie oferty, a następnie przy realizacji robót należy przewidzieć poniższe zalecenia.

Nawierzchnia bitumiczna wycięta – ilość wg przedmiaru $248,54 \text{ m}^2 = 9,94 \text{ m}^3$ – przechodzi na własność Wykonawcy (wywóz i utylizacja lub zagospodarowanie/przetworzenie).

Krawężniki – ilość do rozbiórki wg przedmiaru 544,6 mb.

- a) Krawężniki w stanie dobrym w ilości ok.40 mb Wykonawca zobowiązany jest na własnych paletach przewieźć i złożyć na wskazanym przez Zamawiającego miejscu (w odl. ok. 1,2 km od placu budowy).
- b) Pozostałe krawężniki – przechodzą na własność Wykonawcy (wywóz i utylizacja lub ich zagospodarowanie/ przetworzenie).

Frezowina mineralno-bitumiczna (wg przedmiaru z frezowana powierzchnia ok. 1308 m^2 - przewidywane pozyskanie ok. 40 m^3 destruktu). Frezowinę w ilości co najmniej 30 m^3 Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia i mechanicznego wbudowania w gruntową drogę gminną w odległości ok. 0,5-0,7 km od placu budowy (droga na cmentarz na przedłożeniu ulicy Lipowej –zapewniony dogodny przejazd) z rozplantowaniem i zagęszczeniem z użyciem walca.

Mieszaniec – w ilości łącznej mieszanki 60 m^3 , na którą składa się:

- **rozebrana podbudowa z kruszywa** (wg przedmiaru $49,71 \text{ m}^3$) pozyskana w ilości co najmniej 30 m^3
- rozkruszone drobne elementów starej ławy z chudego betonu, oraz piasek i ziemia z wykopów (wykop liniowy pod ściek przykrawężnikowy, lecz łyżka koparki o szerokości większej niż 20 cm)

Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia i mechanicznego wbudowania w gruntową drogę gminną w odległości do 1,5 km od placu budowy.

Ziemia z wykopów – wywóz w gestii Wykonawcy. Zamawiający może wskazać miejsce wywozu w odl. ok.1,2 km, pod warunkiem rozplantowania urobku w miejscu wywozu.

Kostka kamienna regularna i kostka betonowa w stanie dobrym pochodząca z rozbiórki nawierzchni zjazdów na posesje (kilka wjazdów) – Wykonawca zobowiązany jest umożliwić właścicielom przyległej posesji odzyskanie tego materiału rozbiórkowego. Jeżeli nie wyrażą takiej chęci – wywóz i zagospodarowanie tego materiału pozostaje w gestii Wykonawcy, przy czym Zamawiający może wskazać miejsce wywozu w odl. ok.1,2 km

Rozbierana ława betonowa krawężnikowa (chudy beton) – wywóz i zagospodarowanie/utylizacja w gestii Wykonawcy. Uwaga. Zamawiający może wskazać miejsce wywozu w odl. ok.1,2 km. (łącznie z urobkiem z wykopów pod chodniki) pod warunkiem rozkruszenia elementów ławy do wymiarów nie większych niż $15 \times 15 \times 10 \text{ cm}$ i rozplantowania urobku w miejscu wywozu.

Inne betonowe elementy rozbiórkowe (wg przedmiaru nieznaczące ilości) - Wywóz i utylizacja lub zagospodarowanie/przetworzenie w gestii Wykonawcy. Zamawiający może wskazać miejsce wywozu w odl. ok.1,2 km., przy czym maksymalny wymiar elementów rozbiórkowych betonowych wynosi $15 \times 15 \times 10 \text{ cm}$.