



GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. (62) 78 112 01 fax. (62) 78 112 02
www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl

RGI.271.1.2014

Bralin, dnia 25 marca 2014 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Lipowej w Bralinie”

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) doprecyzowuje SIWZ w następującym zakresie:

1. We wszystkich miejscach STWiORB, gdzie mowa jest o **„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”** lub **„WT-2 2010”** chodzi o załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
2. We wszystkich miejscach STWiORB, gdzie mowa jest o **„WT-2”** chodzi o „Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
Zgodnie ze STWiORB w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zastosowanie:
 - **pkt 7.4.1.5.** WT-2 2008 dotyczący Zakładowej kontroli produkcji
 - **pkt 9.2** dotyczący odbioru robót, ze szczególnym uwzględnieniem **pkt 9.2.6.** dotyczącym obliczania kwoty potrąceń z powodu wykrytych wad większych niż dopuszczalna tolerancja wykonania.
3. Zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej SST D.05.03.05a. - w celu potwierdzenia otrzymania odpowiedniej jakości produktu, Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej co najmniej 3 odwierty kontrolne w wykonanej nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna) i dokona określenia:
 - grubości warstwy,
 - wskaźnika zagęszczenia warstwy,
 - zawartości wolnych przestrzeni w nawierzchni.
4. Zgodnie z poz. 27 przetargowego przedmiaru robót zamówienie obejmuje m.in. wymianę na nowe 30 szt. skrzynek wodociągowych. Należy zatem przewidzieć dostawę 30 szt. skrzynek wodociągowych. Zdemontowane skrzynki będące w stanie technicznym dobrym pozostają własnością Zamawiającego.
5. Opisaną w poz. 28 ilość regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych z wymianą włączów na nowe należy traktować ryczałtowo.
6. Zgodnie z poz. 29 przetargowego przedmiaru robót, w wycenie należy przewidzieć wymianę dokładnie 3 szt. włączów studziennych. Należy przewidzieć zastosowanie włączów z pokrywą żeliwno-betonową o nośności 40 ton.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część materiałów przetargowych. Są obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

.....
/-/ Zastępca Wójta Gminy Bralin
Robert Kieruzal

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeżeli to nastąpiło).
2. A/a (protokół postępowania).