
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do
prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin
ADRES INWESTYCJI : Gola, dz. nr ewid. 58/2 , 63-640 Bralin
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-400 Bralin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITUZ" mgr inż. arch. Mirosław Gudra
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45262520-2 Roboty murarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45410000-4 Tynkowanie, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.					
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla klamrowania, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej muru.	m		
d.1	0336-01	0.8*14*2	m	22.400	
				RAZEM	22.400
2	KNR 4-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra - klamrowanie po obu stronach muru.	kg		
d.1	1303-01	11.2*0.89*2	kg	19.936	
				RAZEM	19.936
3	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-02	0.8*14*2	m	22.400	
				RAZEM	22.400
4	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	0.8*14*2	m	22.400	
				RAZEM	22.400
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna na sali.	m ²		
d.1	0929-11	(1.83*2.17)*6	m ²	23.827	
				RAZEM	23.827
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno w kuchni i na zapleczu o wym. 100 x 80 cm i 125 x 150 cm.	m ²		
d.1	0929-10	(1*0.8)+(1.25*1.5)	m ²	2.675	
				RAZEM	2.675
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod tynkowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	analogia	m ²	105.500	
		105.5		RAZEM	105.500
8	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej.	m ²		
d.1	0927-01	105.5	m ²	105.500	
				RAZEM	105.500
9	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	105.5	m ²	105.500	
				RAZEM	105.500
10	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
d.1	0931-03	((1.83+2.17+2.17)*4+(1.5+2.1+2.1)*2)*0.15	m ²	5.412	
				RAZEM	5.412
2 Roboty ogólnobudowlane - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.					
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka działowa w sanitariacie.	m ²		
d.2	0348-02	1.8*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
12	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - nowa ściana działowa w sanitariatach.	m ²		
d.2	2010-01	2.63*4.2	m ²	11.046	
				RAZEM	11.046
13	analiza indywidualna	Zabudowa systemowa - ścianka w łazienca z płyt laminowanych.	m ²		
d.2		1.35*2+3.3*2	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1.4*2.05	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.05*0.8*4	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
18 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia (1.4*2.05)*2	m ² m ²	 5.740	
				RAZEM	5.740
19 d.2	KNR-W 2-02 2007-02 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na rusztach drewnianych - demontaż sufitu, 30 % nakładów robocizny z montażu, Krotność = 0.3 125+9.2	m ² m ²	 134.200	
				RAZEM	134.200
20 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 125+9.2	m ² m ²	 134.200	
				RAZEM	134.200
21 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja sufitu. 125+9.2	m ² m ²	 134.200	
				RAZEM	134.200
22 d.2	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - izolacja termiczna sufitu. 125+9.2	m ² m ²	 134.200	
				RAZEM	134.200
23 d.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - demontaż desek odbojnikowych na sali. 45.6*0.2	m ² m ²	 9.120	
				RAZEM	9.120
24 d.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - uzupełnienie tynków po demontażu listew odbojnikowych. 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
25 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 Roboty malarskie, tynkarskie i płytkowanie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.					
27 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 175.7	m ² m ²	 175.700	
				RAZEM	175.700
28 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu w sali i wiatrołapie. 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
29 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5.4+3.1	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
30 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 14.9	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
31 d.3	KNR 4-01 0710-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza kuchennego - 5 % ogólnej powierzchni. (3.1+5.4+11.9+21.1)*0.05	m ² m ²	 2.075	
				RAZEM	2.075
32 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity sanitariatów, kuchni oraz zaplecza kuchennego. 3.1+5.4+11.9+21.1	m ² m ²	 41.500	
				RAZEM	41.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza. 3.1+5.4+11.9+21.1	m ² m ²	 41.500	
				RAZEM	41.500
34 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza. 3.1+5.4+11.9+21.1	m ² m ²	 41.500	
				RAZEM	41.500
35 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby olejnej w sali oraz wiatrołapie. 54.8+14.4	m ² m ²	 69.200	
				RAZEM	69.200
36 d.3	KNNR 2 1004-02 analogia	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne- analogia, tynk mozaikowy Weber w sali oraz wiatrołapie. 54.8+14.4	m ² m ²	 69.200	
				RAZEM	69.200
37 d.3	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian. (137+36+25.46+41.4+54.6)*0.05	m ² m ²	 14.723	
				RAZEM	14.723
38 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian. 137+36+25.46+41.4+54.6	m ² m ²	 294.460	
				RAZEM	294.460
39 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian. 137+36+25.46+41.4+54.6	m ² m ²	 294.460	
				RAZEM	294.460
40 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 137+36+25.46+41.4+54.6	m ² m ²	 294.460	
				RAZEM	294.460
4 Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.					
41 d.4	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Elewacja - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45410000-4 Tynkowanie, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.							
1 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla klamrowania, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej muru.		m	0.8*14*2 = 22.400	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra - klamrowanie po obu stronach muru.		kg	11.2*0.89*2 = 19.936	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'		m	0.8*14*2 = 22.400	0.000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. cegłami lub dachówkami		m	0.8*14*2 = 22.400	0.000	0.00
5 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna na sali.		m ²	(1.83*2.17)*6 = 23.827	0.000	0.00
6 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno w kuchni i na zapleczu o wym. 100 x 80 cm i 125 x 150 cm.		m ²	(1*0.8)+(1.25*1.5) = 2.675	0.000	0.00
7 d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod tynkowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m ²	105.5	0.000	0.00
8 d.1	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej.		m ²	105.5	0.000	0.00
9 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	105.5	0.000	0.00
10 d.1	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm		m ²	((1.83+2.17+2.17)*4+(1.5+2.1+2.1)*2)*0.15 = 5.412	0.000	0.00
Razem dział Elewacja - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45410000-4 Tynkowanie, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.							0.00
2 Roboty ogólnobudowlane - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							
11 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka działowa w sanitarciacie.		m ²	1.8*3 = 5.400	0.000	0.00
12 d.2	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - nowa ściana działowa w sanitarciatach.		m ²	2.63*4.2 = 11.046	0.000	0.00
13 d.2	analiza indywidualna	Zabudowa systemowa - ścianka w łazience z płyt laminowanych.		m ²	1.35*2+3.3*2 = 9.300	0.000	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2		szt.	4	0.000	0.00
15 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2		m ²	1.4*2.05 = 2.870	0.000	0.00
16 d.2	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	4	0.000	0.00
17 d.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	2.05*0.8*4 = 6.560	0.000	0.00
18 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia		m ²	(1.4*2.05)*2 = 5.740	0.000	0.00
19 d.2	KNR-W 2-02 2007-02 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na rusztach drewnianych - demontaż sufitu, 30 % nakładów robocizny z montażu, Krotność = 0.3		m ²	125+9.2 = 134.200	0.000	0.00
20 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m ²	125+9.2 = 134.200	0.000	0.00

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja sufitu.		m ²	125+9.2 = 134.200	0.000	0.00
22 d.2	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - izolacja termiczna sufitu.		m ²	125+9.2 = 134.200	0.000	0.00
23 d.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - demontaż desek odbojnikowych na sali.		m ²	45.6*0.2 = 9.120	0.000	0.00
24 d.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach - uzupełnienie tynków po demontażu listew odbojnikowych.		szt.	25	0.000	0.00
25 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³	6	0.000	0.00
26 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4		m ³	6	0.000	0.00
Razem dział Roboty ogólnobudowlane - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							0.00
3 Roboty malarskie, tynkarskie i płytkowanie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.							
27 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	175.7	0.000	0.00
28 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu w sali i wiatrołapie.		m ²	125	0.000	0.00
29 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m ²	5.4+3.1 = 8.500	0.000	0.00
30 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą		m ²	14.9	0.000	0.00
31 d.3	KNR 4-01 0710-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza kuchennego - 5 % ogólnej powierzchni.		m ²	(3.1+5.4+11.9+21.1)*0.05 = 2.075	0.000	0.00
32 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity sanitariatów, kuchni oraz zaplecza kuchennego.		m ²	3.1+5.4+11.9+21.1 = 41.500	0.000	0.00
33 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza.		m ²	3.1+5.4+11.9+21.1 = 41.500	0.000	0.00
34 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariatów, kuchni oraz zaplecza.		m ²	3.1+5.4+11.9+21.1 = 41.500	0.000	0.00
35 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby olejnej w sali oraz wiatrołapie.		m ²	54.8+14.4 = 69.200	0.000	0.00
36 d.3	KNR 2 1004-02 analogia	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne- analogia, tynk mozaikowy Weber w sali oraz wiatrołapie.		m ²	54.8+14.4 = 69.200	0.000	0.00
37 d.3	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian.		m ²	(137+36+25.46+41.4+54.6)*0.05 = 14.723	0.000	0.00
38 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian.		m ²	137+36+25.46+41.4+54.6 = 294.460	0.000	0.00
39 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian.		m ²	137+36+25.46+41.4+54.6 = 294.460	0.000	0.00
40 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	137+36+25.46+41.4+54.6 = 294.460	0.000	0.00

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dział Roboty malarskie, tynkarskie i płytkowanie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.							0.00
4	Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.						
41	d.4 kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.		kpl.	1	0.000	0.00
Razem dział Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1046.9241	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	32.7900	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt	2858.2640	0.00	0.00
2.	cegła budowlana pełna	szt	89.6000	0.00	0.00
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0067	0.00	0.00
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1072	0.00	0.00
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0442	0.00	0.00
6.	cukiernica otwarta 0,2 l	szt	15.0000	0.00	0.00
7.	czajnik elektryczny 2 l	szt	2.0000	0.00	0.00
8.	drzwi PCV o wym. 140 x 205 wg projektu	m ²	5.7400	0.00	0.00
9.	dzbany do kawy z przykrywką 1,85 l	szt	30.0000	0.00	0.00
10.	dzbanki szklane do napojów 1,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00
11.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	kg	1.9936	0.00	0.00
12.	emulsja gruntująca	kg	20.7600	0.00	0.00
13.	emulsja gruntująca	kg	67.1920	0.00	0.00
14.	farba emulsyjna biała	dm ³	32.3750	0.00	0.00
15.	farba gruntująca	dm ³	31.6500	0.00	0.00
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	96.5826	0.00	0.00
17.	filiżanka z podstawką	szt	120.0000	0.00	0.00
18.	folia paroprzepuszczalna (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	161.0400	0.00	0.00
19.	folia polietylenowa	m ²	62.7249	0.00	0.00
20.	garnek nierdzewny 10 l	szt	5.0000	0.00	0.00
21.	garnek nierdzewny 30 l	szt	4.0000	0.00	0.00
22.	garnek nierdzewny 40 l	szt	4.0000	0.00	0.00
23.	garnek nierdzewny 60 l	szt	2.0000	0.00	0.00
24.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0619	0.00	0.00
25.	gips szpachlowy	t	0.1641	0.00	0.00
26.	gotowa mieszanka tynkarska - typ zgodny z projektem	kg	334.3596	0.00	0.00
27.	kieliszki 25 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
28.	kieliszki do wina 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
29.	kołki do wstrzeliwania	szt	44.8468	0.00	0.00
30.	kołki rozporowe	szt	24.0000	0.00	0.00
31.	komplet obiadowy - talerz głęboki, śr. 230 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
32.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 190 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
33.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 240 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
34.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżeczka do herbaty	szt	120.0000	0.00	0.00
35.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżka	szt	120.0000	0.00	0.00
36.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - nóż stołowy	szt	120.0000	0.00	0.00
37.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - widelec	szt	120.0000	0.00	0.00
38.	kotwy stalowe	szt	148.3873	0.00	0.00
39.	krzesła	szt	120.0000	0.00	0.00
40.	kształtowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27	m	62.0750	0.00	0.00
41.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	371.5643	0.00	0.00
42.	kuchnia gazowa czteropalnikowa	szt	1.0000	0.00	0.00
43.	literatki 100 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
44.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	248.2700	0.00	0.00
45.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	114.0053	0.00	0.00
46.	miski do klusek śr. 220 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
47.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.5224	0.00	0.00
48.	nabierki do zup 0,5 l	szt	5.0000	0.00	0.00
49.	okna pcv o wymiarach 190 x 200 mm	m ²	23.8270	0.00	0.00
50.	okna pcv wg projektu	m ²	2.6750	0.00	0.00
51.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	4.0000	0.00	0.00
52.	patelnia elektryczna uchylna ze stali nierdzewnej na stelażu	szt	1.0000	0.00	0.00
53.	patery do ciast dwutacowe, śr. 200 i 250 mm, wys. 260 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
54.	patery do owoców dwutacowe o śr. 175 i 245 mm, wys. 280 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
55.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.6000	0.00	0.00
56.	piasek do zapraw	m ³	0.5390	0.00	0.00
57.	piasek do zapraw'	m ³	0.0692	0.00	0.00
58.	plytki ceramiczne i terakotowe	m ²	15.1980	0.00	0.00
59.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	8.6700	0.00	0.00
60.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	163.6648	0.00	0.00
61.	plyty z wełny mineralnej	m ²	11.5983	0.00	0.00
62.	plyty z wełny mineralnej o gr. 20 cm	m ²	140.9100	0.00	0.00
63.	podkład z tynku podkładowego	kg	21.7980	0.00	0.00
64.	półmiski do mięs duże 420x290 ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
65.	półmiski do mięs małe 250 x 180 mm ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
66.	półmiski do mięs średnie 350 x 220 ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
67.	pręty stalowe okrągłe fi 6	kg	19.9360	0.00	0.00
68.	pucharki do lodów	szt	120.0000	0.00	0.00
69.	rondel nierdzewny 2,6 l, śr. 200 mm	szt	3.0000	0.00	0.00
70.	rondel nierdzewny 7 l, śr. 280 mm	szt	3.0000	0.00	0.00
71.	salaterki	szt	35.0000	0.00	0.00
72.	serwetniki	szt	25.0000	0.00	0.00
73.	silikon	dm ³	1.6695	0.00	0.00
74.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu	m ²	6.5600	0.00	0.00
75.	sosjerki 0,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76.	stolik drewniany o wym.: szer. 90 cm, wys. 76 cm, dł. 160/200 cm	szt	17.0000	0.00	0.00
77.	stół roboczy z litego drewna o wym. 100 x 200 cm	szt	1.0000	0.00	0.00
78.	stół ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki, wym. 1000 x 600 x 850 mm	szt	1.0000	0.00	0.00
79.	szklanki 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
80.	ścianka systemowa z płyt laminowanych	m ²	9.3000	0.00	0.00
81.	tace prostokątne antypoślizgowe 450 x 350 mm	szt	5.0000	0.00	0.00
82.	taśma zbrojąca	m	174.2528	0.00	0.00
83.	tynk mozaikowy - typ zgodny z projektem	kg	217.9800	0.00	0.00
84.	wapno suchogaszone	t	0.0587	0.00	0.00
85.	wapno suchogaszone ¹	t	0.0609	0.00	0.00
86.	wazy do zup z chochelką 2,5 l	szt	12.0000	0.00	0.00
87.	wieszak w 60/100	szt	244.2440	0.00	0.00
88.	zaprawa klejąca	kg	111.1500	0.00	0.00
89.	zaprawa spoinująca	kg	10.6350	0.00	0.00
90.	zaprawa tynkarska	kg	5.0000	0.00	0.00
91.	zaprawa wyrównująca	kg	232.5120	0.00	0.00
92.	zestaw noży kuchennych: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, nóż kuchenny uniwersalny 16 cm	kpl	1.0000	0.00	0.00
93.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.1759	0.00	0.00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4.8000	0.00	0.00
3.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	0.5981	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	10.9249	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.1200	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł