

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do  
prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Książęca, dz. nr ewid. 29/5 , 63-640 Bralin  
INWESTOR : Gmina Bralin  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-640 Bralin  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCHITUZ” mgr inż. arch. Mirosław Gudra  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych  
45262321-7 - Uwarstwienie posadzki  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu  
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane wykonywane będą metodą tradycyjną. Przewiduje się:

- remont okładzin ściennych
- remont okładzin sufitu
- remont podłóg i posadzek
- remont instalacji elektrycznej
- remont instalacji wentylacyjnej

SALA GŁÓWNA POM NR(1.05):

- montaż dachowych wentylatorów wyciągowych - w związku z niewystarczającą wentylacją na sali świetlicy projektuje się jej remont poprzez zastąpienie istniejących krat wentylacyjnych wspomaganych mechanicznie dwoma wentylatorami dachowymi wyciągowymi oraz nawietrzakami ściennymi wg projektu branżowego;
  - wykonanie otworów w pokryciu dachu;
  - wykonanie podkonstrukcji pod wentylatory;
  - montaż przewodów wentylacyjnych;
  - montaż krat wentylacyjnych;
  - wykonanie obróbek blacharskich powstałych otworów w pokryciu;
  - zalecane jest również sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych;
  - wykonanie otworów w ścianach pod nawietrzaki;
  - montaż nawietrzaków;
  - wykonanie wyprawek murarskich wokół nawietrzaków;
- Szczegóły wg projektu branżowego;
- Szczegóły wg projektu branżowego; Wymiana drzwi w obrębie sceny - Na sali świetlicowej planuje się wymianę stolarki drzwiowej na nową, jak pokazano w części graficznej:

- demontaż istniejącej stolarki;
  - montaż stolarki;
  - uzupełnienie powstałych ubytków w wyprawie tynkowej;
  - zmiana konstrukcji podłogi w strefie konsumpcyjnej sali - projektuje się demontaż istniejącej podłogi drewnianej na legarach i zastąpienie jej wylewaną posadzką betonową wykończoną płytkami ceramicznymi. Szczegóły wg rysunku przekrojowego w części graficznej projektu;
  - cyklinowanie podłogi drewnianej;
  - demontaż listew cokołowych na sali świetlicy
  - usunięcie wszystkich odspojonych elementów podłogi;
  - uzupełnienie brakujących fragmentów podłogi;
  - szpachlowanie szczelin;
  - cyklinowanie podłogi;
  - malowanie podłogi;
  - montaż listew cokołowych;
- Cyklinowanie dotyczy podłogi sali oraz sceny;
- malowanie ścian farbami akrylowymi :
  - zaślepienie ubytków, bruzd i otworów;
  - skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
  - przebarwienia, plamy i wykwyty usunąć;
  - wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy ( jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
  - malowanie ścian wewnętrznych

ŁAZIENKA POM NR(1.02, 1.03):

- projektuje się powiększenie łazienki damskiej (1.03) wykorzystując część pomieszczenia magazynowego sklepu. W tym celu należy wykonać otwór drzwiowy oraz zbudować ściankę działową w systemie suchej zabudowy, dzielącą pomieszczenie magazynowe na dwie części.

Projektowane pomieszczenie planuje się wykorzystać dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie planuje się wyposażać w miskę ustępową oraz umywalkę wraz z uchwytem jak pokazano w części graficznej projektu.

Posadzkę oraz ściany do wysokości 2,10m planuje się wyłożyć płytkami ceramicznymi.

- montaż stolarki drzwiowej - w pomieszczeniach sanitariatów planuje się wymianę stolarki drzwiowej ze względu na ich zły stan techniczny:

- demontaż istniejącej stolarki;
- montaż stolarki;
- malowanie pomieszczeń - ściany nad okładziną ceramiczną oraz sufity;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- przebarwienia, plamy i wykwyty usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy ( jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian i sufitów;

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.    | Podst                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1      |                             | <b>Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.</b>                                                                        |                                  |              |                |
| 1 d.1  | <b>KNR 4-01<br/>0354-07</b> | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - drzwi D1, D2, D3, D5.<br>14                                                                                                                | szt.<br>szt.                     | <br>14.000   |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |
| 2 d.1  | <b>KNNR 2<br/>1104-01</b>   | Montaż ościeżnic stalowych D1, D2, D3, D4<br>9                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                     | <br>9.000    |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 3 d.1  | <b>KNNR 2<br/>1103-01</b>   | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi D1 i D2<br>(0.9*2.05*6)+(1*2.05*2)                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.170   |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.170</b>  |
| 4 d.1  | <b>KNNR 2<br/>1103-02</b>   | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - drzwi D4.<br>1*2                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.000    |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 5 d.1  | <b>KNR 0-19<br/>1023-12</b> | Montaż drzwi wejściowych PCV z obróbka osadzenia - drzwi D-5.<br>1*2.05                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.050    |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.050</b>   |
| 2      |                             | <b>Sala oraz scena - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.</b> |                                  |              |                |
| 6 d.2  | <b>KNR 4-01<br/>0428-03</b> | Rozebranie podłóg białych na wpust - demontaż podłogi drewnianej w części konsumpcyjnej.<br>(4.5*18.05)+(4.5*27.1)                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 7 d.2  | <b>KNR 2-02<br/>0607-01</b> | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - dwie warstwy folii.<br>((4.5*18.05)+(4.5*27.1))                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 8 d.2  | <b>KNR 2-02<br/>1106-02</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm<br>((4.5*18.05)+(4.5*27.1))                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 9 d.2  | <b>KNR 2-02<br/>1106-03</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm<br>Krotność = 2.5<br>((4.5*18.05)+(4.5*27.1))                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 10 d.2 | <b>KNR 2-02<br/>1106-07</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową<br>((4.5*18.05)+(4.5*27.1))                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 11 d.2 | <b>KNR 2-02<br/>1118-08</b> | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą<br>((4.5*18.05)+(4.5*27.1))                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>203.175  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.175</b> |
| 12 d.2 | <b>KNR 2-02<br/>1120-05</b> | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą<br>18.05+4.5+4.5-1+4.5+4.5+27.1+8.7-2                                                 | m<br>m                           | <br>68.850   |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>68.850</b>  |
| 13 d.2 | <b>KNR 4-01<br/>0816-02</b> | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych - część środkowa sali oraz scena.<br>9.67*27.16                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>262.637  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>262.637</b> |
| 14 d.2 | <b>KNR 2-02<br/>1111-08</b> | Lakierowanie posadzek i parkietów - potrójne - środkowa część sali oraz scena.<br>9.67*27.16                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>262.637  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>262.637</b> |
| 15 d.2 | <b>KNR 4-01<br/>1204-08</b> | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych.<br>205                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>205.000  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>205.000</b> |
| 16 d.2 | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych.<br>205                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>205.000  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>205.000</b> |
| 17 d.2 | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych.<br>205                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>205.000  |                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>205.000</b> |

| Lp.    | Podst                                                                                                                                                                                                                                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                         | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 3      | <b>Sanitariaty - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.</b> |                                                                                                                                                                                           |                                  |              |               |
| 18 d.3 | <b>KNR 4-01 0313-04</b>                                                                                                                                                                                                                         | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm<br>1.2                                                                              | m<br>m                           | 1.200        |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 19 d.3 | <b>KNR 4-01 0329-02</b>                                                                                                                                                                                                                         | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br>1*2                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 20 d.3 | <b>KNR 4-01 0708-01</b>                                                                                                                                                                                                                         | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm<br>2+1+2                                                                                                | m<br>m                           | 5.000        |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 21 d.3 | <b>KNR 4-01 0348-02</b>                                                                                                                                                                                                                         | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>1*2.1*5                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.500       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b> |
| 22 d.3 | <b>KNR 4-01 0819-15</b>                                                                                                                                                                                                                         | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie płytek ściennych na ścianach w sanitariacie.<br>(4.5*4+3.24+4.1-2*1)*2                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 46.680       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.680</b> |
| 23 d.3 | <b>KNR 3 0801-04</b>                                                                                                                                                                                                                            | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - demontaż płytek podłogowych w sanitariatach.<br>4.5*4.1                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.450       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.450</b> |
| 24 d.3 | <b>KNR 2 1208-01</b>                                                                                                                                                                                                                            | Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - posadzki w łazienkach.<br>4.5*4.1                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.450       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.450</b> |
| 25 d.3 | <b>KNR 2 1208-02</b>                                                                                                                                                                                                                            | Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - posadzki w łazienkach.<br>Krotność = 3<br>4.5*4.1                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.450       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.450</b> |
| 26 d.3 | <b>KNR 0-14 2010-03</b>                                                                                                                                                                                                                         | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101<br>2.92*3.15                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.198        |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.198</b>  |
| 27 d.3 | <b>analiza indywidualna</b>                                                                                                                                                                                                                     | Zabudowa systemowa - ścianki działowe w łazienkach z płyt laminowanych na stelarzu(w tym 5 drzwi).<br>1*5+2.2+3.2                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.400       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.400</b> |
| 28 d.3 | <b>KNR 2-02 0829-08</b>                                                                                                                                                                                                                         | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - ściany sanitariatów do wysokości 2.1 m.<br>(2+2+2.9+2.9)*2.1-2*1+(4.5*4+4.1*4)*2.1-2*1*2                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 86.820       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>86.820</b> |
| 29 d.3 | <b>KNR 2-02 1118-01</b>                                                                                                                                                                                                                         | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - posadzki w sanitariatach.<br>2*2.92+4.5*4.1                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.290       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.290</b> |
| 30 d.3 | <b>KNR 4-01 1204-08</b>                                                                                                                                                                                                                         | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek.<br>(2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44.200       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 31 d.3 | <b>KNR 0-23 2611-02</b>                                                                                                                                                                                                                         | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek.<br>(2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44.200       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 32 d.3 | <b>KNR 4-01 1204-02</b>                                                                                                                                                                                                                         | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek.<br>(2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44.200       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 33 d.3 | <b>KNR 4-01 1204-08</b>                                                                                                                                                                                                                         | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity sanitariatów.<br>8.8+14.8+2.9*2                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.400       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.400</b> |
| 34 d.3 | <b>KNR 0-23 2611-02</b>                                                                                                                                                                                                                         | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą- sufity sanitariatów.<br>8.8+14.8+2.9*2                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29.400       |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.400</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                                                                                     | Podst                         | Opis i wyliczenia                                                                                            | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 35<br>d.3                                                                               | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity sanitariatów.<br>8.8+14.8+2.9*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>29.400   |               |
|                                                                                         |                               |                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.400</b> |
| <b>4 Wywiezienie gruzu - kod CPV: 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.</b>   |                               |                                                                                                              |                                  |              |               |
| 36<br>d.4                                                                               | <b>KNR-W 4-01<br/>0109-09</b> | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br>70                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>70.000   |               |
|                                                                                         |                               |                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>70.000</b> |
| 37<br>d.4                                                                               | <b>KNR-W 4-01<br/>0109-10</b> | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km<br>Krotność = 4<br>70        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>70.000   |               |
|                                                                                         |                               |                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>70.000</b> |
| <b>5 Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.</b> |                               |                                                                                                              |                                  |              |               |
| 38<br>d.5                                                                               | <b>kalk. własna</b>           | Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.<br>1             | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |               |
|                                                                                         |                               |                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

## KOSZTORYS ŚLEPY

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                               | Podstawa wyceny         | Opis                                                                                                                                                                | Klucz wykonawczy | Jedn. miary    | Ilość                                       | Cena zł (8 / 6) | Wartość zł  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                       | 3                                                                                                                                                                   | 4                | 5              | 6                                           | 7               | 8           |
| <b>1 Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.</b>                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                     |                  |                |                                             |                 |             |
| 1 d.1                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 4-01 0354-07</b> | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - drzwi D1, D2, D3, D5.                                                                         |                  | szt.           | 14                                          | 0.000           | 0.00        |
| 2 d.1                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNNR 2 1104-01</b>   | Montaż ościeżnic stalowych D1, D2, D3, D4                                                                                                                           |                  | szt.           | 9                                           | 0.000           | 0.00        |
| 3 d.1                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNNR 2 1103-01</b>   | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi D1 i D2                                                                             |                  | m <sup>2</sup> | (0.9*2.05*6)+(1*2.05*2) = 15.170            | 0.000           | 0.00        |
| 4 d.1                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNNR 2 1103-02</b>   | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - drzwi D4.                                                                              |                  | m <sup>2</sup> | 1*2 = 2.000                                 | 0.000           | 0.00        |
| 5 d.1                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 0-19 1023-12</b> | Montaż drzwi wejściowych PCV z obróbka osadzenia - drzwi D-5.                                                                                                       |                  | m <sup>2</sup> | 1*2.05 = 2.050                              | 0.000           | 0.00        |
| <b>Razem dział Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.</b>                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                     |                  |                |                                             |                 | <b>0.00</b> |
| <b>2 Sala oraz scena - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.</b>                                |                         |                                                                                                                                                                     |                  |                |                                             |                 |             |
| 6 d.2                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 4-01 0428-03</b> | Rozebranie podłóg białych na wpust - demontaż podłogi drewnianej w części konsumpcyjnej.                                                                            |                  | m <sup>2</sup> | (4.5*18.05) + (4.5*27.1) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 7 d.2                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 2-02 0607-01</b> | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - dwie warstwy folii.                                                  |                  | m <sup>2</sup> | ((4.5*18.05)+(4.5*27.1)) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 8 d.2                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 2-02 1106-02</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm                                                                                                      |                  | m <sup>2</sup> | ((4.5*18.05)+(4.5*27.1)) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 9 d.2                                                                                                                                                                                                                                             | <b>KNR 2-02 1106-03</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5                                                                            |                  | m <sup>2</sup> | ((4.5*18.05)+(4.5*27.1)) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 10 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 2-02 1106-07</b> | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                                                          |                  | m <sup>2</sup> | ((4.5*18.05)+(4.5*27.1)) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 11 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 2-02 1118-08</b> | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą                                                                               |                  | m <sup>2</sup> | ((4.5*18.05)+(4.5*27.1)) = 203.175          | 0.000           | 0.00        |
| 12 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 2-02 1120-05</b> | Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą                                           |                  | m              | 18.05+4.5+4.5-1+4.5+4.5+27.1+8.7-2 = 68.850 | 0.000           | 0.00        |
| 13 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 4-01 0816-02</b> | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych - część środkowa sali oraz scena.                                                                       |                  | m <sup>2</sup> | 9.67*27.16 = 262.637                        | 0.000           | 0.00        |
| 14 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 2-02 1111-08</b> | Lakierowanie posadzek i parkietów - potrójne - środkowa część sali oraz scena.                                                                                      |                  | m <sup>2</sup> | 9.67*27.16 = 262.637                        | 0.000           | 0.00        |
| 15 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 4-01 1204-08</b> | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych. |                  | m <sup>2</sup> | 205                                         | 0.000           | 0.00        |
| 16 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 0-23 2611-02</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych.                                                           |                  | m <sup>2</sup> | 205                                         | 0.000           | 0.00        |
| 17 d.2                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 4-01 1204-02</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian sali oraz sceny powyżej tynków ozdobnych.                            |                  | m <sup>2</sup> | 205                                         | 0.000           | 0.00        |
| <b>Razem dział Sala oraz scena - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.</b>                      |                         |                                                                                                                                                                     |                  |                |                                             |                 | <b>0.00</b> |
| <b>3 Sanitariaty - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.</b> |                         |                                                                                                                                                                     |                  |                |                                             |                 |             |
| 18 d.3                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KNR 4-01 0313-04</b> | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm                                                               |                  | m              | 1.2                                         | 0.000           | 0.00        |

## KOSZTORYS ŚLEPY

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                         | Podstawa wyceny             | Opis                                                                                                                                                   | Klucz wykonawczy | Jedn. miary    | Ilość                                                  | Cena zł (8 / 6) | Wartość zł  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                      | 4                | 5              | 6                                                      | 7               | 8           |
| 19 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 0329-02</b>     | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych                  |                  | m <sup>2</sup> | 1*2 = 2.000                                            | 0.000           | 0.00        |
| 20 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 0708-01</b>     | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm                                                                      |                  | m              | 2+1+2 = 5.000                                          | 0.000           | 0.00        |
| 21 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 0348-02</b>     | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                           |                  | m <sup>2</sup> | 1*2.1*5 = 10.500                                       | 0.000           | 0.00        |
| 22 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 0819-15</b>     | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie płytek ściennych na ścianach w sanitariacie.                                                          |                  | m <sup>2</sup> | (4.5*4+3.24+4.1-2*1)*2 = 46.680                        | 0.000           | 0.00        |
| 23 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNNR 3 0801-04</b>       | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - demontaż płytek podłogowych w sanitariatach.                                                     |                  | m <sup>2</sup> | 4.5*4.1 = 18.450                                       | 0.000           | 0.00        |
| 24 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNNR 2 1208-01</b>       | Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - posadzki w łazienkach.            |                  | m <sup>2</sup> | 4.5*4.1 = 18.450                                       | 0.000           | 0.00        |
| 25 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNNR 2 1208-02</b>       | Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - posadzki w łazienkach. Krotność = 3                              |                  | m <sup>2</sup> | 4.5*4.1 = 18.450                                       | 0.000           | 0.00        |
| 26 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 0-14 2010-03</b>     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101                              |                  | m <sup>2</sup> | 2.92*3.15 = 9.198                                      | 0.000           | 0.00        |
| 27 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>analiza indywidualna</b> | Zabudowa systemowa - ścianki działowe w łazienkach z płyt laminowanych na stelarzu(w tym 5 drzwi).                                                     |                  | m <sup>2</sup> | 1*5+2.2+3.2 = 10.400                                   | 0.000           | 0.00        |
| 28 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 2-02 0829-08</b>     | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - ściany sanitariatów do wysokości 2.1 m.                                          |                  | m <sup>2</sup> | (2+2+2.9+2.9)*2.1-2*1+(4.5*4+4.1*4)*2.1-2*1*2 = 86.820 | 0.000           | 0.00        |
| 29 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 2-02 1118-01</b>     | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - posadzki w sanitariatach.                                            |                  | m <sup>2</sup> | 2*2.92+4.5*4.1 = 24.290                                | 0.000           | 0.00        |
| 30 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 1204-08</b>     | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek. |                  | m <sup>2</sup> | (2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1 = 44.200               | 0.000           | 0.00        |
| 31 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 0-23 2611-02</b>     | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek.                                                           |                  | m <sup>2</sup> | (2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1 = 44.200               | 0.000           | 0.00        |
| 32 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 1204-02</b>     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian sanitariatów powyżej płytek.                            |                  | m <sup>2</sup> | (2+2+2.9+2.9)*1+(4.5*4+4.1*4)*1 = 44.200               | 0.000           | 0.00        |
| 33 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 1204-08</b>     | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity sanitariatów.                            |                  | m <sup>2</sup> | 8.8+14.8+2.9*2 = 29.400                                | 0.000           | 0.00        |
| 34 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 0-23 2611-02</b>     | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą- sufity sanitariatów.                                                                                       |                  | m <sup>2</sup> | 8.8+14.8+2.9*2 = 29.400                                | 0.000           | 0.00        |
| 35 d.3                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR 4-01 1204-01</b>     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity sanitariatów.                                                             |                  | m <sup>2</sup> | 8.8+14.8+2.9*2 = 29.400                                | 0.000           | 0.00        |
| <b>Razem dział Sanitariaty - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.</b> |                             |                                                                                                                                                        |                  |                |                                                        |                 | <b>0.00</b> |
| <b>4 Wywiezienie gruzu - kod CPV: 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.</b>                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                        |                  |                |                                                        |                 |             |
| 36 d.4                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR-W 4-01 0109-09</b>   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                                          |                  | m <sup>3</sup> | 70                                                     | 0.000           | 0.00        |
| 37 d.4                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>KNR-W 4-01 0109-10</b>   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4                                                           |                  | m <sup>3</sup> | 70                                                     | 0.000           | 0.00        |
| <b>Razem dział Wywiezienie gruzu - kod CPV: 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.</b>                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                        |                  |                |                                                        |                 | <b>0.00</b> |
| <b>5 Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.</b>                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                        |                  |                |                                                        |                 |             |

## KOSZTORYS ŚLEPY

| Lp.                                                                                               | Podstawa wyceny | Opis                                                                                        | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (8 / 6) | Wartość zł  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                                 | 2               | 3                                                                                           | 4                | 5           | 6     | 7               | 8           |
| 38<br>d.5                                                                                         | kalk. własna    | Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu. |                  | kpl.        | 1     | 0.000           | 0.00        |
| <b>Razem dział Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.</b> |                 |                                                                                             |                  |             |       |                 | <b>0.00</b> |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                                          |                 |                                                                                             |                  |             |       |                 | <b>0.00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość     | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|-----------|-----|-----------|--------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 1361.1020 | 0.00         | 0.00    |
| 2.  | robocizna | r-g | 33.1200   | 0.00         | 0.00    |
|     |           |     |           | <b>RAZEM</b> |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                 | Jm              | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|---------|
| 1.  | blachowkręty                                                                          | szt             | 312.7320 | 0.00       | 0.00    |
| 2.  | cegła budowlana pełna                                                                 | szt             | 9.6000   | 0.00       | 0.00    |
| 3.  | cement 25 z dodatkami                                                                 | t               | 0.2235   | 0.00       | 0.00    |
| 4.  | cement portlandzki 35 bez dodatków                                                    | t               | 0.0062   | 0.00       | 0.00    |
| 5.  | cement portlandzki z dodatkami 25                                                     | t               | 0.0040   | 0.00       | 0.00    |
| 6.  | ciasto wapienne (wapno gaszone)                                                       | m <sup>3</sup>  | 0.0035   | 0.00       | 0.00    |
| 7.  | cukiernica otwarta 0,2 l                                                              | szt             | 20.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 8.  | czajnik elektryczny 2 l                                                               | szt             | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 9.  | drzwi wejściowe PCV D-5, wg projektu                                                  | m <sup>2</sup>  | 2.0500   | 0.00       | 0.00    |
| 10. | dzban do kawy z przykrywką 1,85 l                                                     | szt             | 40.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 11. | dzbanki szklane do napojów 1,3 l                                                      | szt             | 40.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 12. | emulsja gruntująca                                                                    | kg              | 55.7200  | 0.00       | 0.00    |
| 13. | emulsja gruntująca                                                                    | kg              | 6.4575   | 0.00       | 0.00    |
| 14. | farby emulsyjne nawierzchniowe                                                        | dm <sup>3</sup> | 80.0324  | 0.00       | 0.00    |
| 15. | filiżanka z podstawką                                                                 | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 16. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm                                        | m <sup>2</sup>  | 243.8100 | 0.00       | 0.00    |
| 17. | garnek nierdzewny 10 l                                                                | szt             | 6.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 18. | garnek nierdzewny 30 l                                                                | szt             | 6.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 19. | garnek nierdzewny 45 l                                                                | szt             | 6.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 20. | garnek nierdzewny 65 l                                                                | szt             | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 21. | gips szpachlowy                                                                       | t               | 0.0885   | 0.00       | 0.00    |
| 22. | gips szpachlowy                                                                       | t               | 0.0180   | 0.00       | 0.00    |
| 23. | kieliszki 25 ml                                                                       | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 24. | kieliszki do wina 250 ml                                                              | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 25. | kolki do wstrzeliwania                                                                | szt             | 37.3439  | 0.00       | 0.00    |
| 26. | kolki rozporowe                                                                       | szt             | 54.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 27. | komplet obiadowy - talerz głęboki, śr. 230 mm                                         | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 28. | komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 190 mm                                          | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 29. | komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 240 mm                                          | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 30. | komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżeczka do herbaty                           | szt             | 120.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 31. | komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżka                                         | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 32. | komplet sztućców ze stali nierdzewnej - nóż stołowy                                   | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 33. | komplet sztućców ze stali nierdzewnej - widelec                                       | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 34. | kotwy stalowe                                                                         | szt             | 10.8240  | 0.00       | 0.00    |
| 35. | krzesła                                                                               | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 36. | kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60                                          | m               | 18.8559  | 0.00       | 0.00    |
| 37. | kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60                                          | m               | 6.9905   | 0.00       | 0.00    |
| 38. | kształtowniki walcowane - dwuteowniki                                                 | kg              | 26.5440  | 0.00       | 0.00    |
| 39. | kuchnia gazowa czteropalnikowa                                                        | szt             | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 40. | lakier chemoutwardzalny na drewno'                                                    | dm <sup>3</sup> | 91.9230  | 0.00       | 0.00    |
| 41. | literatki 100 ml                                                                      | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 42. | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                                          | kg              | 8.9380   | 0.00       | 0.00    |
| 43. | miski do klusek śr. 220 mm                                                            | szt             | 40.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 44. | nabierki do zup 0,5 l                                                                 | szt             | 10.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 45. | ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie                                     | szt             | 9.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 46. | patelnia elektryczna uchylna ze stali nierdzewnej na stelażu                          | szt             | 1.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 47. | patery do ciast dwutacowe, śr. 200 i 250 mm, wys. 260 mm                              | szt             | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 48. | patery do owoców dwutacowe o śr. 175 i 245 mm, wys. 280 mm                            | szt             | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 49. | pianka poliuretanowa                                                                  | dm <sup>3</sup> | 0.6765   | 0.00       | 0.00    |
| 50. | piasek do zapraw                                                                      | m <sup>3</sup>  | 0.0416   | 0.00       | 0.00    |
| 51. | płytki z kamieni sztucznych                                                           | m <sup>2</sup>  | 99.4003  | 0.00       | 0.00    |
| 52. | płytki z kamieni sztucznych'                                                          | m <sup>2</sup>  | 232.0143 | 0.00       | 0.00    |
| 53. | plyty gipsowo-kartonowe                                                               | m <sup>2</sup>  | 18.9479  | 0.00       | 0.00    |
| 54. | plyty z wełny mineralnej                                                              | m <sup>2</sup>  | 9.6579   | 0.00       | 0.00    |
| 55. | półmiski do mięs duże 420x290 ze stali nierdzewnej                                    | szt             | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 56. | półmiski do mięs małe 250 x 180 mm ze stali nierdzewnej                               | szt             | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 57. | półmiski do mięs średnie 350 x 220 ze stali nierdzewnej                               | szt             | 25.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 58. | pucharki do lodów                                                                     | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 59. | rondel nierdzewny 2,6 l, śr. 200 mm                                                   | szt             | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 60. | rondel nierdzewny 7 l, śr. 280 mm                                                     | szt             | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 61. | salaterki                                                                             | szt             | 50.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 62. | samopoziomująca masa szpachlowa                                                       | kg              | 145.5705 | 0.00       | 0.00    |
| 63. | serwetniki                                                                            | szt             | 30.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 64. | siatka tkana Rabbita                                                                  | m <sup>2</sup>  | 207.2385 | 0.00       | 0.00    |
| 65. | silikon                                                                               | dm <sup>3</sup> | 0.1230   | 0.00       | 0.00    |
| 66. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone                                         | m <sup>2</sup>  | 2.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 67. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu                                      | m <sup>2</sup>  | 15.1700  | 0.00       | 0.00    |
| 68. | sosjerki 0,3 l                                                                        | szt             | 30.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 69. | stolik drewniany o wym.: szer. 90 cm, wys. 76 cm, dł. 160/200 cm                      | szt             | 26.0000  | 0.00       | 0.00    |
| 70. | szklanki 250 ml                                                                       | szt             | 200.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 71. | ścianka systemowa z płyt laminowanych wraz ze stelarzem (w tym 5 skrzydeł drzwiowych) | m <sup>2</sup>  | 10.4000  | 0.00       | 0.00    |
| 72. | tace prostokątne antypoślizgowe 450 x 350 mm                                          | szt             | 8.0000   | 0.00       | 0.00    |
| 73. | taśma spoinowa                                                                        | m               | 33.3519  | 0.00       | 0.00    |
| 74. | wazy do zup z chochelką 2,5 l                                                         | szt             | 20.0000  | 0.00       | 0.00    |

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp.          | Nazwa                                                                                                                                                      | Jm             | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 75.          | woda                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0.0293    | 0.00       | 0.00    |
| 76.          | zaprawa cementowa M 12                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 10.8597   | 0.00       | 0.00    |
| 77.          | zaprawa klejąca                                                                                                                                            | kg             | 1542.4258 | 0.00       | 0.00    |
| 78.          | zaprawa spoinująca                                                                                                                                         | kg             | 124.2600  | 0.00       | 0.00    |
| 79.          | zestaw noży kuchennych: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, nóż kuchenny uniwersalny 16 cm | kpl            | 2.0000    | 0.00       | 0.00    |
| 80.          | materiały pomocnicze                                                                                                                                       | zł             |           |            | 0.00    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                            |                |           |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp.   | Nazwa                               | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1.    | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.0860  | 0.00       | 0.00    |
| 2.    | samochód skrzyniowy do 5 t          | m-g | 56.0000 | 0.00       | 0.00    |
| 3.    | środek transportowy                 | m-g | 10.6571 | 0.00       | 0.00    |
| 4.    | wyciąg                              | m-g | 29.2495 | 0.00       | 0.00    |
| RAZEM |                                     |     |         |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł