
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do
prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin
ADRES INWESTYCJI : Chojęcin, dz. nr ew. 654, 63-640 Bralin
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-400 Bralin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITUZ" mgr inż. arch. Mirosław Gudra
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie.
45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża
45420000-7 - Stolarstwo drzewiane
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku
45262321-7 - Uwarstwienie posadzki
45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce o nr.ew. 654 w miejscowości Chojeńcin Parcele. Jest to jednokondygnacyjny budynek, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, z jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Budynek przylega bezpośrednio do budynku byłej dyskoteki, obecnie pustostanu. W chwili obecnej dom ludowy w Chojeńcinie składa się z sali oraz kuchni wraz z zapleczem oraz magazynem. Projektuje się powiększenie sali poprzez adaptację części pomieszczeń po byłej dyskotecie.

Główną częścią budynku jest sala domu ludowego o wymiarach w rzucie 8,02mx5,70m. Ogólny stan techniczny pomieszczenia uważa się za dobry.

Kuchnia o wymiarach w rzucie 5,70mx3,29m jest pomieszczeniem przeznaczonym do obsługi imprez okolicznościowych. Ogólnie pomieszczenie w dobrym stanie technicznym poza stolarką drzwiową która jest w złym stanie. Ściany malowane farbami emulsyjnymi zabrudzone.

W pomieszczeniu istnieje wentylacja, lecz zbyt małej wydajności - brak okapu na piecem węglowym;

Zaplecze kuchni - ogólnie w dobrym stanie technicznym, odnowienia wymagają powłoki malarskie ścian i sufitu;

Pom. magazynowe - ogólnie w dobrym stanie technicznym, odnowienia wymagają powłoki malarskie ścian i sufitu;

POMIESZCZENIA ADAPTOWANE

Sala - Pomieszczenie adaptowane w celu powiększenia sali domu ludowego - stolarka okienna w złym stanie technicznym, część stropu podwieszanego w złym stanie technicznym, powłoki malarskie w ciemnych kolorach z licznymi zabrudzeniami i odspojeniami.

Toalety - . Ściany zabrudzone. Sanitariaty oraz umywalki w złym stanie technicznym, stolarka drzwiowa uszkodzona w złym stanie technicznym;

Wiatrołap - W pomieszczeniu na posadzce płytki ceramiczne w dobrym stanie technicznym, ściany zabrudzone nieestetyczne w ciemnych kolorach.

Pom gosp - W pomieszczeniu na posadzce płytki ceramiczne w dobrym stanie technicznym, ściany zabrudzone nieestetyczne w ciemnych kolorach

ZAKRES REMONTU:

SALA GŁÓWNA POM NR(1.01):

- wykonanie otworu o szerokości 3m i wysokości 2,5m łączącego istniejącą salę z częścią adaptowaną;
- wykucie otworu w ścianie na nadproże;
- montaż nadproża;
- wykonanie otworu;
- obróbki murarsko - tynkarskie powstałego otworu;
- rozbiórka podestu istniejącego na sali adaptowanej o wys 20cm, wyłożonego płytkami ceramicznymi w celu zrównania poziomów obu sal;
- skucie i rozbiórka podestu;
- wyrównanie powierzchni;
- ułożenie płytek ceramicznych
- fugowanie;
- rozbiórka stropu podwieszanego w części adaptowanej sali o powierzchni 72m²;
- demontaż oświetlenia;
- demontaż płyt G-K;
- demontaż konstrukcji stropu;
- rozbiórka lady barowej o konstrukcji z płyt G-K oraz drewna;
- Po zdemontowaniu podestu projektuje się w miejscu wskazanym w części graficznej projektu wykonanie kominka z zamkniętą komorą spalania. Wzdłuż ściany dzielącej pomieszczenia starej i nowej części sali należy wykonać kanał doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz. W tym celu po rozbiórce podestu należy wykonać kanał i ułożyć rurę PVC doprowadzającą powietrze o przekroju fi 150. Przy ścianie zewnętrznej rurę należy poprowadzić w kanale z płyt G-K do wysokości 2m od poziomu posadzki i dokonać przekucia na zewnątrz. Rurę na zewnątrz należy zakończyć metalową kratką zabezpieczającą. Wewnątrz rurę należy wyprowadzić pod planowanym kominkiem. Następnie należy wykonać wylewkę betonową celem zakrycia kanału. Powstały otwór w murze zewnętrznym wokół rury należy uzupełnić np. pianką montażową.
- W projekcie przyjęto wkład kominkowy stalowy wyłożony szamotem przeznaczony do dystrybucji ciepłego powietrza o mocy nominalnej 14 kW. Należy dobrać wkład który posiada kruciec przyłączeniowy doprowadzający powietrze do spalania. Ze względu na istniejącą wentylację wyciągową spalanie odbywać musi się w cyklu zamkniętym. Kominek planuje się obudować cegłą klinkierową;
- malowanie ścian farbami akrylowymi ;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów;
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwyty usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych;
- malowanie sufitu emulsją w kolorze białym;
- zagruntowanie płyt G-K;
- szpachlowanie gładzią gipsową
- malowanie;

KUCHNIA POM NR (1.07) :

- instalacja okapu kuchennego z wentylatorem kanałowym, bojlera na ciepłą wodę oraz basenu do mycia naczyń kuchennych, według opracowania branżowego;
- malowanie ścian farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów

- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych
- malowanie sufitu farbami emulsyjnymi w kolorze białym;

WC NR(1.03, 1.04):

- Toalety - ze względu na zły stan misek ustępowych oraz umywalek planuje się ich wymianę. Wymianie na nowe podlegają wszystkie drzwi w toaletach:
- demontaż sanitariatów i umywalek istniejących;
- demontaż istniejącej stolarki;
- montaż sanitariatów i umywalek
- wyprowadki masami silikonowymi;
- montaż stolarki drzwiowej
- malowanie pomieszczeń - ściany nad okładziną ceramiczną oraz sufity:
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian i sufitów;

WIATROŁAP POM NR(1.01):

- wymiana drzwi wejściowych na salę 1szt - planuje się wymianę stolarki drzwiowej wejściowej na nową, jak pokazano w części graficznej:
- demontaż istniejącej stolarki;
- montaż stolarki;
- uzupełnienie powstałych ubytków w wyprawie tynkowej;
- malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych;

POM GOSP NR(1.01):

- W pomieszczeniu planuje się wymianę na nowe drzwi oraz odnowienie powłok malarskich:
 - demontaż istniejącej stolarki;
 - montaż stolarki drzwiowej;
 - obróbka tynkarska
- malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych;

ZAPLECZE KUCHNI POM NR(1.06):

- wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniu zaplecza planuje się wymianę stolarki drzwiowej ze względu na ich zły stan techniczny:
- demontaż istniejącej stolarki;
- montaż stolarki;
- uzupełnienie powstałych ubytków w wyprawie tynkowej;
- demontaż istniejącego brodzika do mycia naczyń kuchennych;
- przebudowa przyłącza wody i kanalizacji celem podłączenia gastronomicznej zmywarki do naczyń;
- malowanie ścian i sufitów;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych;
- montaż zmywarki według opracowania branżowego;

POM MAGAZYNOWE NR(1.08, 1.09):

- malowanie ścian i sufitów;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych;

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45420000-7 - Stolarka drzwiowa, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.			
1	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. be-	m		
d.1	0313-05	lek stalowych I NP 200-260 mm	m	3.300	
		3.3			
				RAZEM	3.300
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-	m³		
d.1	0329-03	piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³	3.500	
		3.5*2.5*0.4			
				RAZEM	3.500
3	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.1	0708-03	szer.do 40 cm	m	8.000	
		3+2.5+2.5			
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m²		
d.1	1103-01	4*2*0.7	m²	5.600	
				RAZEM	5.600
7	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-	m²		
d.1	1103-02	nych	m²	2.800	
		2*2*0.7			
				RAZEM	2.800
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - demontaż podestu	m²		
d.1	0804-07	24.60	m²	24.600	
				RAZEM	24.600
9	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-	m²		
d.1	2005-01	dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - DEMONTAŻ, 30% nakła-	m²	45.000	
		dów na montaż			
		Krotność = 0.3			
		45			
				RAZEM	45.000
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-	m²		
d.1	0348-02	nej - demontaż baru	m²	7.500	
		7.5			
				RAZEM	7.500
11		Demontaż baru - lady oraz zabudowy tylnej ściany baru	kpl		
d.1	analiza indy-		kpl	1.000	
	widualna	1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z	m		
d.1	0210-01	betonu żwirowego - wykucie bruzdy na kanał napowietrzający kominek o wym.	m	7.000	
		20 x 25 cm.			
		7			
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-01	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach,	m		
d.1	0207-06	stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
14	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach	m²		
d.1	2011-01	metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa pionowego odcinka rury napowietrzającej	m²	0.163	
		0.25*0.25*2.6			
				RAZEM	0.163
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m²		
d.1	1106-02	24.6	m²	24.600	
				RAZEM	24.600
16	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m²		
d.1	1118-01	24.6	m²	24.600	
				RAZEM	24.600
17	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.6	m	12.600	
				RAZEM	12.600
18	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.		
d.1	1611-01	3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	11.5	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
20	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 4 11.5	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
2 Roboty malarskie i tynkarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.					
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	221	m ²	221.000	
				RAZEM	221.000
22	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów - 5 % ogólnej powierzchni.	m ²		
d.2	0710-13	(158+14.2+23.2+7.7+3.5+9.6+4.8+2.3)*0.05	m ²	11.165	
				RAZEM	11.165
23	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian.	m ²		
d.2	0710-01	(200.5+43.1+69.3+27.9+18.9+16.6+14.8+14.2)*0.05	m ²	20.265	
				RAZEM	20.265
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity i ściany.	m ²		
d.2	1204-08	(158+14.2+23.2+7.7+3.5+9.6+4.8+2.3)+(200.5+43.1+69.3+27.9+18.9+16.6+14.8+14.2)	m ²	628.600	
				RAZEM	628.600
25	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian i sufitów.	m ²		
d.2	2611-02	poz.24	m ²	628.600	
				RAZEM	628.600
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	(158+14.2+23.2+7.7+3.5+9.6+4.8+2.3)	m ²	223.300	
				RAZEM	223.300
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(200.5+43.1+69.3+27.9+18.9+16.6+14.8+14.2)	m ²	405.300	
				RAZEM	405.300
3 Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.					
28	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty budowlane - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45420000-7 - Stolarka drzwiowa, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							
1 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm		m	3.3	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych		m ³	3.5*2.5*0.4 = 3.500	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm		m	3+2.5+2.5 = 8.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2		szt.	7	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	6	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	4*2*0.7 = 5.600	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych		m ²	2*2*0.7 = 2.800	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - demontaż podestu		m ²	24.60	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - DEMONTAŻ, 30% nakładów na montaż Krotność = 0.3		m ²	45	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaż baru		m ²	7.5	0.00	0.00
11 d.1	analiza indywidualna	Demontaż baru - lady oraz zabudowy tylnej ściany baru		kpl	1	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego - wykucie bruzdy na kanał napowietrzający kominiek o wym. 20 x 25 cm.		m	7	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0207-06	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań		m	7	0.00	0.00
14 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa pionowego odcinka rury napowietrzającej		m ²	0.25*0.25*2.6 = 0.163	0.00	0.00
15 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm		m ²	24.6	0.00	0.00
16 d.1	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą		m ²	24.6	0.00	0.00
17 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm		m	12.6	0.00	0.00
18 d.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m		kol.	3	0.00	0.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³	11.5	0.00	0.00
20 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4		m ³	11.5	0.00	0.00
Razem dział Roboty budowlane - kod CPV: 45262600-7 - Ściany i ścianki wewnętrzne, zamurowania i nadproża, 45420000-7 - Stolarka drzwiowa, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							0.00
2 Roboty malarskie i tynkarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.							
21 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	221	0.00	0.00
22 d.2	KNR 4-01 0710-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów - 5 % ogólnej powierzchni.		m ²	(158+14.2+23.2+7.7+3.5+9.6+4.8+2.3)*0.05 = 11.165	0.00	0.00

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.2	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian.		m ²	(200.5+ 43.1+69.3+ 27.9+18.9+ 16.6+14.8+ 14.2)*0.05 = 20.265	0.00	0.00
24 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity i ściany.		m ²	(158+14.2+ 23.2+7.7+ 3.5+9.6+ 4.8+2.3)+ (200.5+ 43.1+69.3+ 27.9+18.9+ 16.6+14.8+ 14.2) = 628.600	0.00	0.00
25 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian i sufitów.		m ²	628.6	0.00	0.00
26 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	(158+14.2+ 23.2+7.7+ 3.5+9.6+ 4.8+2.3) = 223.300	0.00	0.00
27 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	(200.5+ 43.1+69.3+ 27.9+18.9+ 16.6+14.8+ 14.2) = 405.300	0.00	0.00
Razem dział Roboty malarskie i tynkarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.							0.00
3	Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.						
28 d.3	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.		kpl.	1	0.00	0.00
Razem dział Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	539.2174	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	10.0000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma k- sy- ma l- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m³	0.0210	0.00	0.00				
2.	blachowkręty	kg	0.0028	0.00	0.00				
3.	cegła budowlana pełna	szt	39.6000	0.00	0.00				
4.	cement 25 z dodatkami	t	0.0271	0.00	0.00				
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0942	0.00	0.00				
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1533	0.00	0.00				
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0608	0.00	0.00				
8.	cukiernica otwarta 0,2 l	szt	15.0000	0.00	0.00				
9.	czajnik elektryczny 2 l	szt	2.0000	0.00	0.00				
10.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m³	0.0060	0.00	0.00				
11.	dzban do kawy z przykrywką 1,85 l	szt	30.0000	0.00	0.00				
12.	dzbanki szklane do napojów 1,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00				
13.	emulsja gruntująca	kg	125.7200	0.00	0.00				
14.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm³	182.4592	0.00	0.00				
15.	filiżanka z podstawką	szt	120.0000	0.00	0.00				
16.	folia polietylenowa	m²	78.8970	0.00	0.00				
17.	garnek nierdzewny 10 l	szt	5.0000	0.00	0.00				
18.	garnek nierdzewny 30 l	szt	6.0000	0.00	0.00				
19.	garnek nierdzewny 45 l	szt	6.0000	0.00	0.00				
20.	garnek nierdzewny 65 l	szt	2.0000	0.00	0.00				
21.	gips szpachlowy	t	0.1888	0.00	0.00				
22.	kieliszki 25 ml	szt	120.0000	0.00	0.00				
23.	kieliszki do wina 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00				
24.	kołki rozporowe	szt	36.0000	0.00	0.00				
25.	komplet obiadowy - talerz głęboki, śr. 230 mm	szt	120.0000	0.00	0.00				
26.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 190 mm	szt	120.0000	0.00	0.00				
27.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 240 mm	szt	120.0000	0.00	0.00				
28.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżeczka do herbaty	szt	120.0000	0.00	0.00				
29.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżka	szt	120.0000	0.00	0.00				
30.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - nóż stołowy	szt	120.0000	0.00	0.00				
31.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - widelec	szt	120.0000	0.00	0.00				
32.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	0.1239	0.00	0.00				
33.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	0.3342	0.00	0.00				
34.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	80.6520	0.00	0.00				
35.	kuchnia gazowa czteropalnikowa	szt	1.0000	0.00	0.00				
36.	literatki 100 ml	szt	120.0000	0.00	0.00				
37.	miski do klusek śr. 220 mm	szt	25.0000	0.00	0.00				
38.	nabierki do zup 0,5 l	szt	12.0000	0.00	0.00				
39.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo- wie	szt	6.0000	0.00	0.00				
40.	patery do ciast dwutacowe, śr. 200 i 250 mm, wys. 260 mm	szt	25.0000	0.00	0.00				
41.	patery do owoców dwutacowe o śr. 175 i 245 mm, wys, 280 mm	szt	25.0000	0.00	0.00				
42.	piasek do betonów zwykłych	m³	0.1610	0.00	0.00				
43.	piasek do zapraw	m³	0.7900	0.00	0.00				
44.	płytki z kamieni sztucznych	m²	1.3041	0.00	0.00				
45.	płytki z kamieni sztucznych'	m²	25.0920	0.00	0.00				
46.	płyty gipsowo-kartonowe	m²	0.1712	0.00	0.00				
47.	płyty pomostowe długie	m²	0.2100	0.00	0.00				
48.	płyty pomostowe krótkie	m²	0.0600	0.00	0.00				
49.	półmiski do mięs duże 420x290 ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00				
50.	półmiski do mięs małe 250 x 180 mm ze stali nie- rdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00				
51.	półmiski do mięs średnie 350 x 220 ze stali nie- rdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00				
52.	pucharki do lodów	szt	120.0000	0.00	0.00				
53.	rondel nierdzewny 2,6 l, śr. 200 mm	szt	3.0000	0.00	0.00				
54.	rondel nierdzewny 7 l, śr. 280 mm	szt	3.0000	0.00	0.00				
55.	salaterki	szt	35.0000	0.00	0.00				
56.	serwetniki	szt	25.0000	0.00	0.00				
57.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone	m²	2.8000	0.00	0.00				
58.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu	m²	5.6000	0.00	0.00				
59.	sosjerki 0,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00				
60.	stolik drewniany o wym.: szer. 90 cm, wys. 76 cm, dł. 160/200 cm	szt	16.0000	0.00	0.00				
61.	stół roboczy z litego drewna o wym. 100 x 200 cm	szt	1.0000	0.00	0.00				

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ksy- ma l ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
62.	stół ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki, wym. 100x60x85cm	szt	1.0000	0.00	0.00				
63.	szklanki 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00				
64.	tace prostokątne antypoślizgowe 450 x 350 mm	szt	5.0000	0.00	0.00				
65.	taśma zbrojąca	m	0.3690	0.00	0.00				
66.	wapno suchogaszzone	t	0.0688	0.00	0.00				
67.	wazy do zup z chochelką 2,5 l	szt	12.0000	0.00	0.00				
68.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.6691	0.00	0.00				
69.	zaprawa klejąca	kg	6.5520	0.00	0.00				
70.	zaprawa klejąca'	kg	116.8500	0.00	0.00				
71.	zaprawa spoinująca	kg	0.6930	0.00	0.00				
72.	zaprawa spoinująca'	kg	13.5300	0.00	0.00				
73.	zestaw noży kuchennych: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, nóż kuchenny uniwersalny 16 cm	kpl	1.0000	0.00	0.00				
74.	materiały pomocnicze	zł			0.00				
RAZEM									

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.8339	0.00	0.00
2.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	3.9000	0.00	0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9.2000	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	1.3233	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	0.5760	0.00	0.00
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.4620	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł