
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do
prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin
ADRES INWESTYCJI : Czermin 1, dz. nr ew. 189, 63-640 Bralin
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-400 Bralin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITUZ" mgr inż. arch, Mirosław Gudra
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45262520-2 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45262321-7 - Uwarstwienie posadzki
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - MATERIAŁOWE

ŚCIANY DZIAŁOWE PODDASZA:

Wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym systemowym z wypełnieniem wełną mineralną, gr. 12cm,

STROP:

Strop podwieszany na systemowym ruszcie stalowym z płyt G-K. Na stropie planuje się ułożyć paro izolację, oraz izolację termiczną w postaci 20cm wełny mineralnej;

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY SCIAN:

W garażu tynki gipsowe układane maszynowo, malowane 3x farbami akrylowymi dyspersyjnymi w kolorach pastelowych;

UWAGI:

Tynki gipsowe układane maszynowo winny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-70/B10100 jak dla tynków III kategorii, oraz PN-B-30042:1997;

PODŁOGI:

Na parterze planuje się zmienić podłogę drewnianą na legarach na podłogę wykładaną płytkami ceramicznymi.. Po demontażu podłogi drewnianej należy wykonać podbudowę posadzki wg rysunku przekrojowego.

W korytarzu wejściowym projektuje się ułożenie płytek ceramicznych na istniejącej posadzce betonowej.

Na poddaszu planuje się ułożenie płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach jak pokazano w części graficznej projektu.

COKOŁY PRZYPODŁOGOWE:

Płytki przemysłowe wysokości 10cm, typ i barwa jak na podłodze. Krawędzie na styku z tynkiem wykończone listwą aluminiową anodowaną;

SCHODY:

Projektuje się schody drewniane dwubiegowe, z balustradą drewnianą. Szczegóły w projekcie wykonawczym.

SUFITY:

Wykończone tynkiem gipsowym, malowane farbami akrylowymi na kolor biały

PARAPETY WEWNĘTRZNE:

Z konglomeratu marmurowego gruboziarnistego o powierzchni polerowanej i fazowanych krawędziach. Wymiary gr. 30mm., długość zależna od typu okna. Szerokość dla okien - tak aby wysięg przed płaszczyznę wykończonej ściany ok. 10cm;

MALOWANIE I POWŁOKI ANTYKOROZYJNE:

Ściany i sufity:

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z indywidualnym projektem wnętrza.

Elementy drewniane

Powierzchnie drewniane wewnątrz pomalowano bezbarwnym bejco-lakierem. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczono odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami dopuszczonymi przez ITB przeciw owadom i grzybom oraz ekologicznymi preparatami ognioodpornymi.

Powierzchnie drewniane zewnętrzne zabezpieczono środkami do impregnacji drewna oraz pokryto bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty na klatce schodowej - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262520-2 Roboty murarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - drzwi wewnętrzne.	m ²		
d.1	0354-05	0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' - zamurowanie otworu drzwiowego.	m ³		
d.1	0304-03	1*2*0.4	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) - uzupełnieni tynku po otworze drzwiowym - obustronne.	m ²		
d.1	0710-02	1*2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-14	Rozbiórka schodów drewnianych bez poręczy - stopnie nakładane i wpuszczane	stop.		
d.1	1206-01	20	stop.	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka przepierzenia przy schodach.	m ²		
d.1	0438-05	3.2*2.2*0.5+2.2*1.2	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
6	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpust - powiększenie klatki schodowej.	m ²		
d.1	0428-02	2.68*3.02-1.1*1.87	m ²	6.037	
				RAZEM	6.037
7	KNR 4-01	Rozebranie legarów - powiększenie klatki schodowej.	m		
d.1	0428-04	2.68*3.02-1.1*1.87	m	6.037	
				RAZEM	6.037
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek - powiększenie klatki schodowej.	m ²		
d.1	0429-02	2.68*3.02-1.1*1.87	m ²	6.037	
				RAZEM	6.037
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² - powiększenie klatki schodowej.	m		
d.1	0429-07	2*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - uzupełnienie tynków po demontażu schodów.	szt.		
d.1	0709-05	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2 1107-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach nasadzanych z podstopnicami i balustradami	stopień		
d.1		14	stopień	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow.ponad 1.0 m ² - lakierowane lakiero-bejcą schodów drewnianych i balustrady.	m ²		
d.1	1210-10	14*1.2*(0.3+0.15)+(3.08+1.75)*1.1	m ²	12.873	
	analogia			RAZEM	12.873
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian klatki schodowej.	m ²		
d.1	1204-08	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2	m ²	50.002	
				RAZEM	50.002
14	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją - powierzchnia ścian klatki schodowej.	m ²		
d.1	2611-02	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2	m ²	50.002	
				RAZEM	50.002
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian klatki schodowej.	m ²		
d.1	1204-02	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2	m ²	50.002	
				RAZEM	50.002
16	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	6.03*2.68	m ²	16.160	
				RAZEM	16.160

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.03+2.68+6.03+2.68-2*1	m m	15.420	
				RAZEM	15.420
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
2 Roboty na poddaszu - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45442100-8 Roboty malarskie.					
20 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych (5.48*2+1.41+0.42)*2.6	m ² m ²	33.254	
				RAZEM	33.254
21 d.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego - ułożenie legarów w części adoptowanej poddasza, rostaw legarów 80 cm. 44.8*0.09*0.18	m ³ m ³	0.726	
				RAZEM	0.726
22 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - montaż płyt OSB na legarach. 5.5*5.8+2.8*3.92	m ² m ²	42.876	
				RAZEM	42.876
23 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (5.48+0.45+1.98+1.51+2.68+3.58+8.28+3.24+3.24+2.57+2.57+2.68)*2.9-6*0.9*2	m ² m ²	109.550	
				RAZEM	109.550
24 d.2	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3	m ² m ²	50.916	
				RAZEM	50.916
25 d.2	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich 5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3	m ² m ²	50.916	
				RAZEM	50.916
26 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. 5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3	m ² m ²	50.916	
				RAZEM	50.916
27 d.2	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28 d.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.8*2*4+0.9*2*2	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5.5*5.8+2.8*3.92	m ² m ²	42.876	
				RAZEM	42.876
30 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - wszystkie ściany poddasza poza łazienkami. 1.16+8.16+1.22+3.24+2.8+3.24+1.56+5.36+4.77+1-2*0.9	m m	30.710	
				RAZEM	30.710
31 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poza wc i pow. sufitów. ((1.16+8.16+1.22+3.24+2.8+3.24+1.56+5.36+4.77+3+2.68+3)*2.9)+5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3+2.68*2.9*2-2*1*2	m ² m ²	179.011	
				RAZEM	179.011
32 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - ściany sanitariatów. (3.24*4+2.8*4)-(0.9*2*4+1.15*1.8)	m ² m ²	14.890	
				RAZEM	14.890

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.				
33	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.	kpl.		
d.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty na klatce schodowej - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262520-2 Roboty murarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.					
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² - drzwi wewnętrzne.		m ²	0.9*2.1 = 1.890	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' - zamurowanie otworu drzwiowego.		m ³	1*2*0.4 = 0.800	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) - uzupełnienie tynku po otworze drzwiowym - obustronne.		m ²	1*2*2 = 4.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-14 1206-01 analogia	Rozbiórka schodów drewnianych bez poręczy - stopnie nakładane i wpuszczane		stop.	20	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozbiórka przepierzenia przy schodach.		m ²	3.2*2.2*0.5+2.2*1.2 = 6.160	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust - powiększenie klatki schodowej.		m ²	2.68*3.02-1.1*1.87 = 6.037	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów - powiększenie klatki schodowej.		m	2.68*3.02-1.1*1.87 = 6.037	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek - powiększenie klatki schodowej.		m ²	2.68*3.02-1.1*1.87 = 6.037	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² - powiększenie klatki schodowej.		m	2*3 = 6.000	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - uzupełnienie tynków po demontażu schodów.		szt.	15	0.00	0.00
11 d.1	KNR 2 1107-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach nasadzanych z podstopnicami i balustradami		stopień	14	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - lakierowanie lakiero-bejcą schodów drewnianych i balustrady.		m ²	14*1.2*(0.3+0.15)+(3.08+1.75)*1.1 = 12.873	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian klatki schodowej.		m ²	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2 = 50.002	0.00	0.00
14 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją - powierzchnia ścian klatki schodowej.		m ²	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2 = 50.002	0.00	0.00
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - powierzchnia ścian klatki schodowej.		m ²	(2.68+6.03+2.68+6.03)*3.1-2*1*2 = 50.002	0.00	0.00
16 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą		m ²	6.03*2.68 = 16.160	0.00	0.00
17 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą		m	6.03+2.68+6.03+2.68-2*1 = 15.420	0.00	0.00
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³	7	0.00	0.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4		m ³	7	0.00	0.00
Razem dział Roboty na klatce schodowej - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45262520-2 Roboty murarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 Roboty malarskie, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							0.00

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		Roboty na poddaszu - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45442100-8 Roboty malarskie.					
20 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych		m ²	(5.48*2+1.41+0.42)*2.6 = 33.254	0.00	0.00
21 d.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego - ułożenie legarów w części adoptowanej poddasza, rostaw legarów 80 cm.		m ³	44.8*0.09*0.18 = 0.726	0.00	0.00
22 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - montaż płyt OSB na legarach.		m ²	5.5*5.8+2.8*3.92 = 42.876	0.00	0.00
23 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwem 100-01		m ²	(5.48+0.45+1.98+1.51+2.68+3.58+8.28+3.24+3.24+3.24+2.57+2.57+2.68)*2.9-6*0.9*2 = 109.550	0.00	0.00
24 d.2	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża		m ²	5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3 = 50.916	0.00	0.00
25 d.2	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich		m ²	5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3 = 50.916	0.00	0.00
26 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe.		m ²	5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3 = 50.916	0.00	0.00
27 d.2	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	6	0.00	0.00
28 d.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m ²	0.8*2*4+0.9*2*2 = 10.000	0.00	0.00
29 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą		m ²	5.5*5.8+2.8*3.92 = 42.876	0.00	0.00
30 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - wszystkie ściany poddasza poza łazienkami.		m	1.16+8.16+1.22+3.24+2.8+3.24+1.56+5.36+4.77+1-2*0.9 = 30.710	0.00	0.00
31 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poza wc i pow. sufitów.		m ²	((1.16+8.16+1.22+3.24+3.24+1.56+5.36+4.77+3+2.68+3)*2.9)+5.5*5.8+2.8*3.92+2.68*3+2.68*2.9*2-2*1*2 = 179.011	0.00	0.00
32 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - ściany sanitariatów.		m ²	(3.24*4+2.8*4)-(0.9*2*4+1.15*1.8) = 14.890	0.00	0.00
Razem dział Roboty na poddaszu - kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45442100-8 Roboty malarskie.							0.00
3		Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.					

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33 d.3	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.		kpl.	1	0.00	0.00
Razem dział Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	762.2929	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ksy- ma lny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0060	0.00	0.00				
2.	bale iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.6020	0.00	0.00				
3.	benzyna do lakierów	dm ³	0.2961	0.00	0.00				
4.	blachowkręty	szt	3041.1080	0.00	0.00				
5.	blachowkręty typ 212/25	szt	941.9460	0.00	0.00				
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0176	0.00	0.00				
7.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0558	0.00	0.00				
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0360	0.00	0.00				
9.	cukiernica otwarta 0,2 l	szt	3.0000	0.00	0.00				
10.	czajnik elektryczny 2 l	szt	1.0000	0.00	0.00				
11.	deski iglaste kl.III	m ³	0.1120	0.00	0.00				
12.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0180	0.00	0.00				
13.	dzbany do kawy z przykrywką 1,85 l	szt	3.0000	0.00	0.00				
14.	dzbany szklane do napojów 1,3 l	szt	4.0000	0.00	0.00				
15.	emulsja gruntująca	kg	10.0004	0.00	0.00				
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	60.6644	0.00	0.00				
17.	filiżanka z podstawką	szt	20.0000	0.00	0.00				
18.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	61.0992	0.00	0.00				
19.	garnek nierdzewny 10 l	szt	2.0000	0.00	0.00				
20.	garnek nierdzewny 30 l	szt	1.0000	0.00	0.00				
21.	garnek nierdzewny 45 l	szt	1.0000	0.00	0.00				
22.	garnek nierdzewny 65 l	szt	1.0000	0.00	0.00				
23.	gips budowlany szpachlowy	t	0.2404	0.00	0.00				
24.	gips szpachlowy	t	0.0150	0.00	0.00				
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.8438	0.00	0.00				
26.	kieliszki 25 ml	szt	20.0000	0.00	0.00				
27.	kieliszki do wina 250 ml	szt	20.0000	0.00	0.00				
28.	klamry ciesielskie	kg	0.9000	0.00	0.00				
29.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	444.7730	0.00	0.00				
30.	kołki rozporowe	szt	36.0000	0.00	0.00				
31.	komplet obiadowy - talerz głęboki, śr. 230 mm	szt	20.0000	0.00	0.00				
32.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 190 mm	szt	20.0000	0.00	0.00				
33.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 240 mm	szt	20.0000	0.00	0.00				
34.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżecz- ka do herbaty	szt	20.0000	0.00	0.00				
35.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżka	szt	20.0000	0.00	0.00				
36.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - nóż sto- łowy	szt	20.0000	0.00	0.00				
37.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - widelec	szt	20.0000	0.00	0.00				
38.	krawędziaki wymiarowe iglaste nasyczone kl. II	m ³	0.7623	0.00	0.00				
39.	krzesła	szt	30.0000	0.00	0.00				
40.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	224.5775	0.00	0.00				
41.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	83.2580	0.00	0.00				
42.	kuchnia gazowa czteropalmnikowa	szt	1.0000	0.00	0.00				
43.	lakier-bejca	dm ³	1.7765	0.00	0.00				
44.	literatki 100 ml	szt	20.0000	0.00	0.00				
45.	lodówka 240 l biała	szt	1.0000	0.00	0.00				
46.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	77.3923	0.00	0.00				
47.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt	19.3481	0.00	0.00				
48.	miski do klusek śr. 220 mm	szt	5.0000	0.00	0.00				
49.	nabierki do zup 0,5 l	szt	2.0000	0.00	0.00				
50.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na bu- dowie	szt	6.0000	0.00	0.00				
51.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	3.8115	0.00	0.00				
52.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	3.4301	0.00	0.00				
53.	patery do ciast dwutacowe, śr. 200 i 250 mm, wys. 260 mm	szt	3.0000	0.00	0.00				
54.	patery do owoców dwutacowe o śr. 175 i 245 mm, wys. 280 mm	szt	3.0000	0.00	0.00				
55.	piasek do zapraw	m ³	0.3659	0.00	0.00				
56.	plytki z kamieni sztucznych'	m ²	82.6700	0.00	0.00				
57.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	279.1348	0.00	0.00				
58.	plyty OSB gr. 25 mm	m ²	45.0198	0.00	0.00				
59.	plyty z wełny mineralnej	m ²	112.8365	0.00	0.00				
60.	plyty z wełny mineralnej o gr. 15 cm	m ²	53.4618	0.00	0.00				
61.	półmiski do mięs duże 420x290 ze stali nie- rdzewnej	szt	2.0000	0.00	0.00				
62.	półmiski do mięs małe 250 x 180 mm ze stali nierdzewnej	szt	2.0000	0.00	0.00				

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ksy- ma l ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
63.	półmiski do mięs średnie 350 x 220 ze stali nierdzewnej	szt	2.0000	0.00	0.00				
64.	profile nośne 60/27	m	96.7404	0.00	0.00				
65.	profile przyściennie 28/27	m	20.3664	0.00	0.00				
66.	pucharki do lodów	szt	20.0000	0.00	0.00				
67.	pustaki Alfa żużlobetonowe 49x24x24 cm	szt	18.4000	0.00	0.00				
68.	rondel nierdzewny 2,6 l, śr. 200 mm	szt	1.0000	0.00	0.00				
69.	rondel nierdzewny 7 l, śr. 280 mm	szt	1.0000	0.00	0.00				
70.	salaterki	szt	5.0000	0.00	0.00				
71.	serwetnik	szt	3.0000	0.00	0.00				
72.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu	m ²	10.0000	0.00	0.00				
73.	sosjerki 0,3 l	szt	3.0000	0.00	0.00				
74.	stolik drewniany o wym.: szer. 90 cm, wys. 76 cm, dł. 160/200 cm	szt	5.0000	0.00	0.00				
75.	szklanki 250 ml	szt	20.0000	0.00	0.00				
76.	tace prostokątne antypoślizgowe 450 x 350 mm	szt	2.0000	0.00	0.00				
77.	taśma	m	448.1443	0.00	0.00				
78.	wapno suchogaszone	t	0.0290	0.00	0.00				
79.	wazy do zup z chochelką 2,5 l	szt	3.0000	0.00	0.00				
80.	woda z rurociągu	m ³	0.1118	0.00	0.00				
81.	zaprawa klejąca	kg	384.3621	0.00	0.00				
82.	zaprawa spoinująca	kg	35.1060	0.00	0.00				
83.	zestaw noży kuchennych: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, nóż kuchenny uniwersalny 16 cm	kpl	1.0000	0.00	0.00				
84.	materiały pomocnicze	zł			0.00				
RAZEM									

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.6980	0.00	0.00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	7.0700	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	2.7658	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	3.6642	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	7.2218	0.00	0.00
6.	wyciąg'	m-g	0.4393	0.00	0.00
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.6147	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł