
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do
prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin
ADRES INWESTYCJI : Mnichowice, dz. nr ewid. 451, 63-640 Bralin
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCHITUZ” mgr inż. arch. Mirosław Gudra
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45262321-7 - Uwarstwienie posadzki
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce o nr.ew. 451 w miejscowości Mnichowice. Jest to jednokondygnacyjny budynek w części podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murywanej, z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową.

Główną częścią budynku jest duża sala domu ludowego o wymiarach w rzucie 17,64mx9,24m. W sali podłoga z płytek ceramicznych w dobrym stanie technicznym, ściany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami. Stolarka okienna z PVC nowa w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PVC nowa w dobrym stanie, stolarka drzwi głównych na salę zużyta, nieestetyczna. Na sali nie zaprojektowano wentylacji, która zapewniłaby zadawalającą wymianę powietrza w szczególności podczas zgromadzenia na sali większej ilości osób. Brak również ogrzewania. Sufit sali wykonany jako podbitka konstrukcji dachu z płyt pilśniowych malowanych farbami emulsyjnymi, całość niezaizolowana;

Kuchnia o wymiarach w rzucie 4,75mx5,52m jest pomieszczeniem przeznaczonym do obsługi imprez okolicznościowych. Posadzka w pomieszczeniu z płytek typu lastriko w znacznym stopniu zużytych, niektóre popękane - nie stanowi szczelności posadzki. W pomieszczeniu przed kuchnią i magazynku na podłogach płytki ceramiczne zużyte i popękane.

Ściany w pomieszczeniach malowane farbami emulsyjnymi bardzo zabrudzone. Część ścian wyłożona płytkami ceramicznymi w dobrym stanie technicznym.

W pomieszczeniu istnieje jedynie wentylacja grawitacyjna (jeden pion), brak okapu nad piecem węglowym i kuchenką gazową z wentylacją mechaniczną.

Stolarka okienna nowa w dobrym stanie technicznym, stolarka drzwiowa zewnętrzna metalowa, nieuszczelniona w złym stanie. Pozostałe drzwi do kuchni oraz magazynku drewniane w złym stanie, nieestetyczne. W pomieszczeniu przed kuchnią okienko podawcze drewniane z płyty wiórowej nie otwiera się;

Korytarz - w pomieszczeniu na posadzce płytki typu lastriko w znacznym stopniu zużyte, ściany zabrudzone i z zadrapaniami.

ZARES PRAC:

SALA GŁÓWNA POM NR(1.02):

- montaż dachowego wentylatora wyciągowego - w związku z niewystarczającą wentylacją na sali projektuje się jej remont poprzez zastąpienie istniejących krętek wentylacyjnych wentylatorem dachowym wyciągowymi oraz nawietrzakami ściennymi wg projektu branżowego;
 - wykonanie otworów w pokryciu dachu;
 - wykonanie podkonstrukcji pod wentylatory;
 - montaż przewodów wentylacyjnych;
 - montaż krętek wentylacyjnych;
 - wykonanie obróbek blacharskich powstałych otworów w pokryciu;
 - zalecane jest również sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych;
 - wykonanie otworów w ścianach pod nawietrzaki;
 - montaż nawietrzaków;
 - wykonanie wyprawek murarskich wokół nawietrzaków;
- Szczegóły wg projektu branżowego;

- wymiana drzwi wejściowych na salę - na sali świetlicowej planuje się wymianę stolarki drzwiowej wejściowej na nową, jak pokazano w części graficznej;

- demontaż istniejącej stolarki;
- montaż stolarki;
- uzupełnienie powstałych ubytków w wyprawie tynkowej;
- remont sufitu - przewiduje się zerwanie podbitki konstrukcji dachu z płyt pilśniowych wraz z listwami mocującymi, a następnie montaż sufitu z płyt G-K. Przed przykręceniem płyt planuje się ułożyć na ruszcie paroizolację oraz izolację termiczną w postaci 20cm wełny mineralnej na systemowym ruszcie metalowym;
- demontaż listew mocujących
- demontaż płyt pilśniowych;
- montaż rusztu metalowego stropu podwieszanego;
- układanie izolacji;
- montaż płyt G-K
- szpachlowanie szczelin;
- szpachlowanie stropu;
- malowanie ścian farbami akrylowymi :
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów;
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych
- malowanie sufitu emulsją w kolorze białym;
- gruntowanie stropu podwieszanego ;
- malowanie;

KUCHNIA POM NR (1.05) :

- ułożenie płytek podłogowych - ze względu na zły stan posadzki pomieszczenia kuchennego oraz dwóch pomieszczeń (1.03, 1.04) przyległych do kuchni planuje się:
- uzupełnienie ubytków;
- ułożenie płytek ceramicznych na kleju;
- fugowanie;
- montaż okapu kuchennego przyściennego ze stali nierdzewnej o wymiarze 250 x 100cm z wentylatorem wyciągowym. Okap montujemy do ściany i za pomocą zawiesi do stropu; szczegóły wg opracowania branżowego;
- malowanie ścian farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi:
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- malowanie sufitu farbami emulsyjnymi w kolorze białym;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie sufitu;

KORYTARZ POM NR(1.01):

- W korytarzu głównym planuje się ułożenie płytek ceramicznych na istniejącej posadzce typu lastryko;
- uzupełnienie ubytków;
- wyrównanie podłoża;
- ułożenie płytek ceramicznych na kleju;
- fugowanie;
- oczyszczenie ścian i położenie tynku cienkowarstwowego na wysokość 1,2m:
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- ułożenie warstwy tynku;
- malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi;
- zaślepienie ubytków, bruzd i otworów
- skucie luźnych fragmentów tynków i uzupełnienie ubytków;
- przebarwienia, plamy i wykwity usunąć;
- wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) usunąć;
- malowanie ścian wewnętrznych

OGRZEWANIE SALI

Ze względu na brak ogrzewania na sali projektuje się ogrzewanie nadmuchowe. Ponieważ pomieszczenie używane jest kilka razy w roku, źródłem ciepłego powietrza będzie piec nadmuchowy na olej opałowy umieszczony w pomieszczeniu garażu obok sali. Zastosowany piec jest urządzeniem mobilnym bez jakichkolwiek przyłączy. Dystrybucja ciepłego powietrza odbywa się poprzez kanał nawiewny o średnicy 290mm. Odprowadzenie spalin poprzez czopuch o średnicy 150mm. Urządzenie może być używane również w innych miejscach poza budynkiem

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - drzwi D1 oraz D2.	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okno podawcze.	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi D3.	m ²		
d.1	0354-05	2.9*2.5	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
4	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych PCV z obróbka osadzenia - drzwi D1 i D3.	m ²		
d.1	1023-12	(1.2*2.9)+(2.9*2.5)	m ²	10.730	
				RAZEM	10.730
5	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze.	m ²		
d.1	1023-03	1.2*0.8	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
6	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	0.9*2.1*3	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
2 Docieplenie sufitu sali - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.					
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
9	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na rusztach drewnianych - demontaż sufitu, 30 % nakładów robocizny z montażu, Krotność = 0.3	m ²		
d.2	2007-02 analogia	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2	2012-03	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja sufitu.	m ²		
d.2	0606-01 analogia	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
12	KNR 2-16	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - izolacja termiczna sufitu.	m ²		
d.2	0304-01	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu w sali .	m ²		
d.2	1505-05	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
3 Posadzki - kod CPV: 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45111220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.					
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - demontaż ruszających się płyt lastrykowych, 50% powierzchni kuchni i korytarza.	m ²		
d.3	0804-07 analogia	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm - wyrównanie posadzki po demontażu płyt lastrykowych.	m ²		
d.3	1106-02	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - płytkowanie podłóg kuchni oraz korytarza.	m ²		
d.3	1118-01	56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		44.5	m	44.500	
				RAZEM	44.500
18 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4 Roboty malarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.					
20 d.4	KNR 4-01 0710-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów - 5 % powierzchni korytarza, zaplecze, kuchnia.	m ²		
		(29.8+3.8+3+27)*0.05	m ²	3.180	
				RAZEM	3.180
21 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.	m ²		
		29.8+3.8+3+27	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
22 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.	m ²		
		29.8+3.8+3+27	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
23 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.	m ²		
		29.8+3.8+3+27	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
24 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby olejnej - korytarz, zaplecze i korytarzyk przy zapleczu.	m ²		
		((3.52+8.49)+(1.93+1.95)+(1.55+1.95))*2*1.5	m ²	58.170	
				RAZEM	58.170
25 d.4	KNR 2 1004-02 analogia	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne- analogia, tynk mozaikowy w korytarzu, zapleczu oraz korytarzyku przy zapleczu.	m ²		
		((3.52+8.49)+(1.93+1.95)+(1.55+1.95))*2*1.5	m ²	58.170	
				RAZEM	58.170
26 d.4	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian - ściany sali, oraz kuchni, korytarza i zaplecza powyżej 1,5 m.	m ²		
		((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8)*0.05	m ²	11.226	
				RAZEM	11.226
27 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sali oraz powyżej wys. 1, 5 m w kuchni, zapleczu oraz korytarzu.	m ²		
		((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8))	m ²	224.518	
				RAZEM	224.518
28 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian.	m ²		
		((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8))	m ²	224.518	
				RAZEM	224.518
29 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8))	m ²	224.518	
				RAZEM	224.518
5 Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.					
30 d.5	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.							
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - drzwi D1 oraz D2.		szt.	4	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okno podawcze.		szt.	1	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi D3.		m2	2.9*2.5 = 7.250	0.000	0.00
4 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych PCV z obróbką osadzenia - drzwi D1 i D3.		m2	(1.2*2.9) + (2.9*2.5) = 10.730	0.000	0.00
5 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze.		m2	1.2*0.8 = 0.960	0.000	0.00
6 d.1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	3	0.000	0.00
7 d.1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		m2	0.9*2.1*3 = 5.670	0.000	0.00
Razem dział Stolarka - kod CPV: 45111300-1 - Roboty demontażowe wewnątrz budynku, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.							0.00
2 Docieplenie sufitu sali - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.							
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2	264	0.000	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 2007-02 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na rusztach drewnianych - demontaż sufitu, 30 % nakładów robocizny z montażu, Krotność = 0.3		m2	160	0.000	0.00
10 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m2	160	0.000	0.00
11 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja sufitu.		m2	160	0.000	0.00
12 d.2	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - izolacja termiczna sufitu.		m2	160	0.000	0.00
13 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu w sali .		m2	160	0.000	0.00
Razem dział Docieplenie sufitu sali - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.							0.00
3 Posadzki - kod CPV: 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 4511220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							
14 d.3	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - demontaż ruszających się płyt lastrykowych, 50% powierzchni kuchni i korytarza.		m2	28	0.000	0.00
15 d.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm - wyrównanie posadzki po demontażu płyt lastrykowych.		m2	28	0.000	0.00
16 d.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - płytkowanie podłóg kuchni oraz korytarza.		m2	56	0.000	0.00
17 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm		m	44.5	0.000	0.00
18 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m3	8	0.000	0.00
19 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4		m3	8	0.000	0.00
Razem dział Posadzki - kod CPV: 45262321-7 - Uwarstwienie posadzki, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 4511220-6 - Wywóz gruzu i elementów demontażu.							0.00
4 Roboty malarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.							
20 d.4	KNR 4-01 0710-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni sufitów - 5 % powierzchni korytarza, zaplecze, kuchnia.		m2	(29.8+3.8+3+27)*0.05 = 3.180	0.000	0.00

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.		m ²	29.8+3.8+3+27 = 63.600	0.000	0.00
22 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.		m ²	29.8+3.8+3+27 = 63.600	0.000	0.00
23 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity korytarz, zaplecze, kuchnia.		m ²	29.8+3.8+3+27 = 63.600	0.000	0.00
24 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - zeskrobanie starej farby olejnej - korytarz, zaplecze i korytarzyk przy zapleczu.		m ²	((3.52+8.49)+(1.93+1.95)+(1.55+1.95))*2*1.5 = 58.170	0.000	0.00
25 d.4	KNNR 2 1004-02 analogia	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne- analogia, tynk mozaikowy w korytarzu, zapleczu oraz korytarzyku przy zapleczu.		m ²	((3.52+8.49)+(1.93+1.95)+(1.55+1.95))*2*1.5 = 58.170	0.000	0.00
26 d.4	KNR 4-01 0710-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.) - uzupełnienie tynków na powierzchni ścian - 5 % ogólnej powierzchni ścian - ściany sali, oraz kuchni, korytarza i zaplecza powyżej 1,5 m.		m ²	((((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8))*0.05 = 11.226	0.000	0.00
27 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - powierzchnia ścian sali oraz powyżej wys. 1,5 m w kuchni, zapleczu oraz korytarzu.		m ²	((((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8)) = 224.518	0.000	0.00
28 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - powierzchnia ścian.		m ²	((((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8)) = 224.518	0.000	0.00
29 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	((((3.52+8.49+1.93+1.95+1.55+1.95)*2*1.7)+(9.24+17.64)*2*4.2-(3*2.8*8)) = 224.518	0.000	0.00
Razem dział Roboty malarskie - kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie.							0.00
5	Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.						
30 d.5	kalk. własna	Dostawa, wniesienie oraz montaż wyposażenia opisanego dokładnie w załącznikach do projektu.		kpl.	1	0.000	0.00
Razem dział Dostawa i montaż wyposażenia - kod CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1084.5993	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	30.0000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt	2960.0000	0.00	0.00
2.	cement 25 z dodatkami	t	0.0308	0.00	0.00
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0618	0.00	0.00
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0337	0.00	0.00
5.	cukiernica otwarta 0,2 l	szt	15.0000	0.00	0.00
6.	czajnik elektryczny 2 l	szt	2.0000	0.00	0.00
7.	drzwi wejściowe PCV wg projektu	m ²	10.7300	0.00	0.00
8.	dzban do kawy z przykrywką 1,85 l	szt	30.0000	0.00	0.00
9.	dzbanki szklane do napojów 1,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00
10.	emulsja gruntująca	kg	17.4510	0.00	0.00
11.	emulsja gruntująca	kg	57.6236	0.00	0.00
12.	farba emulsyjna biała	dm ³	41.4400	0.00	0.00
13.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	83.1649	0.00	0.00
14.	filiżanka z podstawką	szt	120.0000	0.00	0.00
15.	folia paroprzepuszczalna (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	192.0000	0.00	0.00
16.	folia polietylenowa	m ²	94.2480	0.00	0.00
17.	garnek nierdzewny 10 l	szt	5.0000	0.00	0.00
18.	garnek nierdzewny 30 l	szt	6.0000	0.00	0.00
19.	garnek nierdzewny 45 l	szt	6.0000	0.00	0.00
20.	garnek nierdzewny 65 l	szt	2.0000	0.00	0.00
21.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0480	0.00	0.00
22.	gips szpachlowy	t	0.1159	0.00	0.00
23.	kieliszki 25 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
24.	kieliszki do wina 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
25.	kolki rozporowe	szt	18.0000	0.00	0.00
26.	komplet obiadowy - talerz głęboki, śr. 230 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
27.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 190 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
28.	komplet obiadowy - talerz płytki, śr. 240 mm	szt	120.0000	0.00	0.00
29.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżeczka do herbaty	szt	120.0000	0.00	0.00
30.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - łyżka	szt	120.0000	0.00	0.00
31.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - nóż stołowy	szt	120.0000	0.00	0.00
32.	komplet sztućców ze stali nierdzewnej - widelec	szt	120.0000	0.00	0.00
33.	kotwy stalowe	szt	64.9104	0.00	0.00
34.	krzesła	szt	140.0000	0.00	0.00
35.	kształtowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27	m	64.0000	0.00	0.00
36.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	416.0000	0.00	0.00
37.	kuchnia gazowa czteropalnikowa	szt	1.0000	0.00	0.00
38.	literatki 100 ml	szt	120.0000	0.00	0.00
39.	lodówka 640 l biała	szt	1.0000	0.00	0.00
40.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt	296.0000	0.00	0.00
41.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	53.1476	0.00	0.00
42.	miski do klusek śr. 220 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.2797	0.00	0.00
44.	nabierki do zup 0,5 l	szt	12.0000	0.00	0.00
45.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	0.9600	0.00	0.00
46.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	3.0000	0.00	0.00
47.	patery do ciast dwutacowe, śr. 200 i 250 mm, wys. 260 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
48.	patery do owoców dwutacowe o śr. 175 i 245 mm, wys. 280 mm	szt	25.0000	0.00	0.00
49.	pianka poliuretanowa	dm ³	3.9345	0.00	0.00
50.	piasek do zapraw	m ³	0.2696	0.00	0.00
51.	piasek do zapraw'	m ³	0.0582	0.00	0.00
52.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	61.7258	0.00	0.00
53.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	168.0000	0.00	0.00
54.	płyty z wełny mineralnej o gr. 20 cm	m ²	168.0000	0.00	0.00
55.	podkład z tynku podkładowego	kg	18.3236	0.00	0.00
56.	półmiski do mięs duże 420x290 ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
57.	półmiski do mięs małe 250 x 180 mm ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
58.	półmiski do mięs średnie 350 x 220 ze stali nierdzewnej	szt	25.0000	0.00	0.00
59.	pucharki do lodów	szt	120.0000	0.00	0.00
60.	rondel nierdzewny 2,6 l, śr. 200 mm	szt	3.0000	0.00	0.00
61.	rondel nierdzewny 7 l, śr. 280 mm	szt	3.0000	0.00	0.00
62.	salaterki	szt	35.0000	0.00	0.00
63.	serwetniki	szt	25.0000	0.00	0.00
64.	silikon	dm ³	0.7302	0.00	0.00
65.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu	m ²	5.6700	0.00	0.00
66.	sosjerki 0,3 l	szt	20.0000	0.00	0.00
67.	stolik drewniany o wym.: szer. 90 cm, wys. 76 cm, dł. 160/200 cm	szt	17.0000	0.00	0.00
68.	stół roboczy z litego drewna o wym. 100 x 200 cm	szt	1.0000	0.00	0.00
69.	stół ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki, wym. 80x60x85cm	szt	1.0000	0.00	0.00
70.	szafy na naczynia i garnki: Zestaw 3 szafek dolnych o szer 80cm i gł. 60cm oraz 3 szafek górnych o szer 80 cm i gł. 40 cm szafy wykonane z płyty wiórowej/mdf o gr 18mm w jasnym kolorze	kpl	1.0000	0.00	0.00
71.	szklanki 250 ml	szt	120.0000	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
72.	świcznik jednoramienny	szt	25.0000	0.00	0.00
73.	tace prostokątne antypoślizgowe 450 x 350 mm	szt	5.0000	0.00	0.00
74.	taśma zbrojąca	m	160.0000	0.00	0.00
75.	tynk mozaikowy	kg	183.2355	0.00	0.00
76.	wapno suchogaszone	t	0.0137	0.00	0.00
77.	wapno suchogaszone'	t	0.0512	0.00	0.00
78.	wazy do zup z chochelką 2,5 l	szt	12.0000	0.00	0.00
79.	wieszak w 60/100	szt	291.2000	0.00	0.00
80.	woda z rurociągu	m ³	0.0494	0.00	0.00
81.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.7616	0.00	0.00
82.	zaprawa klejąca	kg	289.1400	0.00	0.00
83.	zaprawa spoinująca	kg	33.2475	0.00	0.00
84.	zaprawa wyrównująca	kg	195.4512	0.00	0.00
85.	zestaw noży kuchennych: nóż do skrobania 7 cm, nóż do obierania 11 cm, nóż do chleba 23 cm, nóż kuchenny uniwersalny 20 cm, nóż kuchenny uniwersalny 16 cm	kpl	2.0000	0.00	0.00
86.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4322	0.00	0.00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.4000	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	11.2836	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	2.4965	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł