

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Skatepark				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1	0112-02	placów postojowych			
	D.01.01.01	Skatepark (30.0*12.0)/10000	ha	0.04	
				RAZEM	0.04
2	KNNR 1	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na	m ³		
d.1	0201-02	składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania			
	D.02.01.01	Skatepark Wykopy pod obrzeża (84.0)*0.3*0.15 Wykop pod konstrukcje placu 360.0*(0.18+0.10)	m ³	3.78	
			m ³	100.80	
				RAZEM	104.58
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie rodzimym pod war-	m ²		
d.1	0103-01	stwy konstrukcyjne nawierzchni			
	D.04.01.01	Skatepark 30.0*12.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
4	KNNR 6	Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie i ręcznie o gr.10cm	m ²		
d.1	0104-03				
	D.04.02.02	Skatepark 30.0*12.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm	m ²		
d.1	0113-05				
	D.04.04.02	Skatepark 30.0*12.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny	m		
d.1	0404-05	wypełnione zaprawą cementową			
	D.08.03.01	Skatepark 2*30.0+2*12.0	m	84.00	
				RAZEM	84.00
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0502-03	wo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem			
	D.08.02.02	Skatepark 30.0*12.0	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
8	Kalkulacja	Zakup i montaż wyposażenia skateparku	kpl.		
d.1	własna	<i>NIE DOTYCZY</i>			
	DM.00.00.00	Skatepark 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00