

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233260-9 Drogi pieszce
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś Książęca
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Książęca
INWESTOR : Urząd Gminy Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Małecki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Joanna Małecka
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2014r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	STWiORB d.1 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.26		
2	STWiORB d.1 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20cm	m ²	35.00		
3	STWiORB d.1 D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30cm	m	8.00		
4	STWiORB d.1 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m ³ bet.	1.89		
5	STWiORB d.1 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy	m ³	11.69		
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
6	STWiORB d.2 D.02.01.01	Roboty ziemne wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³	220.31		
3	45231000-5	D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA				
7	STWiORB d.3 D.03.02.01	Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cm	m ³	3.84		
8	STWiORB d.3 D.03.02.01	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o śr. nom. 160mm wraz z wykonaniem robót ziemnych (Wykop - Zasyпка)	m	25.50		
9	STWiORB d.3 D.03.02.01	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 60cm	m ³	15.30		
10	STWiORB d.3 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe uliczne typ D 400 (żeliwne) wraz z wykonaniem robót ziemnych (Wykop - Zasyпка)	szt.	3.00		
11	STWiORB d.3 D.03.02.01	Obudowy wylotów przykanalików fi 160mm z kamienia ~ 1,0m2/1szt.	szt	3.00		
4		D.03.02.03a REGULACJA UZBROJENIA				
12	STWiORB d.4 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - studzienki/zasuwy wodociągowe	szt	2.00		
13	STWiORB d.4 D.03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej w chodniku	szt	8.00		
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	STWiORB d.5 D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30cm	szt	2.00		
15	STWiORB d.5 D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30cm	m	12.00		
16	STWiORB d.5 D.06.03.01	Nawierzchnie na poboczach z kruszywa 0/31,5mm - warstwa górna o gr. 20cm	m ²	75.00		
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
17	STWiORB d.6 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	17.67		
18	STWiORB d.6 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.	3.00		
19	STWiORB d.6 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.00		
20	STWiORB d.6 D.07.02.01	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego za krawędź projektowanego chodnika	szt	3.00		
7		D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU				
21	STWiORB d.7 D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1.00		
8	45233222-1	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
22	STWiORB d.8 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm	m	221.30		
23	STWiORB d.8 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm	m	30.00		
24	STWiORB d.8 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor szary)	m ²	395.10		
25	STWiORB d.8 D.08.02.02	Przełożenie istniejącej nawierzchni peronu zatoki autobusowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z przełożeniem istniejących obrzeży	m ²	6.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.8	STWiORB D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm gr. 10cm	m ²	395.10		
27 d.8	STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	233.90		
28 d.8	STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	19.50		
29 d.8	STWiORB D.08.04.01	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	78.73		
30 d.8	STWiORB D.08.04.01	Podbudowy na zjazdach z betonu C8/10 gr. 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	22.03		
31 d.8	STWiORB D.08.04.01	Podbudowy na zjazdach z betonu C8/10 gr. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	56.70		
9		D.09.00.00 ZIELEŃ				
32 d.9	STWiORB D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia z rozścieleniem gruntu rodzimego ~ 15cm	m ²	358.30		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: