

Uwagi do zakresu robót objętego zamówieniem

oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego
i inne spostrzeżenia istotne dla Wykonawcy, gdzie indziej nie opisane.

1. Do oferty należy doliczyć koszty robót nie ujęte w przedmiarze przetargowym

- Dotyczy § 1 ust.4 pkt 7 umowy Wykonanie i rozmieszczenie trzech tablic informacyjnych (zgodnie z wymogami umowy o pomocy finansowej, o której mowa w §1 wzoru umowy, a także wykonanie dla dwóch z tych tablic osobnych konstrukcji wsporczych) **Tablica informacyjna** o wym. ok. 1,0 x 1,5 m kolorowe. Podłoże z blachy aluminiowej. Grafika wg projektu Zamawiającego – opracowana na etapie odbioru końcowego. **Konstrukcje wsporcze (2 szt.)** wykonane z profili stalowych, stabilne i odporne na obciążenie wiatrem, osadzone w gruncie na betonie (wymagane odpowiednie zagłębienie, kotwy do obetonowania). Rama obwodowa do montażu tablicy, wsporniki (tj. 2 „nogi”), z tyłu zastrzał. Konstrukcja wykonana z należytą starannością, piaskowana i zabezpieczona antykorozyjnie lub ocynkowana. (uwaga. Adekwatna pozycja nie występuje w przedmiarze przetargowym. Koszt wykonania należy uwzględnić w narzutach kosztorysowych)

2. Przepompownia

- Niezależnie od opisu zawartego w dokumentacji projektowej i STWiORB obudowa szafki sterowniczej na przepompowniach mają być wykonana z tworzywa, dwudrzwiowa.
- Szafka sterownicza musi być wykonana jako ogrzewana, z termoregulatorem.
- Wszystkie elementy wyposażenia i sterowania muszą być nowe (nie użytkowane wcześniej na innych przepompowniach).
- Jeżeli w dokumentacji nie określono inaczej należy przyjąć, że wszelkie elementy wyposażenie przepompowni wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Przepompownie winny być zaopatrzone w wyciągi z instrukcje obsługi, schematy elektryczne oraz opisy oprzyrządowania – zalaminowane. Wymagane będą po 2 kpl. tych dokumentów.

3. Dalsze uwagi

- Jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogowym bezwzględnie należy dokonać wymiany gliny, ilów i innych gruntów spoistych i/lub torfowych w miejscu ułożenia kanalizacji, a zasyp wykopu wykonać piaskiem z wykopu oraz piaskiem z dowozu.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy bądź braki w treści map stanowiących podkłady do opracowania dokumentacji.
- Z uwagi na upływ ok. 4 lat od daty opracowania dokumentacji projektowych może zajść potrzeba zrealizowania dodatkowych, tj. nie przewidzianych w umowie przykanalików lub innych robót sieciowych. Nie należy obecnie wyceniać realizacji tego dodatkowego zakresu. Taki przypadek został unormowany w § 9 ust.7 wzoru umowy.