

Uwagi do zakresu robót objętego zamówieniem
--

oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego
i inne spostrzeżenia istotne dla Wykonawcy, gdzie indziej nie opisane.

1. Do oferty należy doliczyć koszty robót nie ujęte w przedmiarze przetargowym

- Dotyczy § 1 ust.4 pkt 7 umowy

Tablica informacyjna o wym. ok. 1,0 x 0,75 m kolorowa. Podłoże z blachy aluminiowej. Grafika wg projektu Zamawiającego – opracowana na etapie odbioru końcowego. **Konstrukcja wsporcza** wykonana z profili stalowych, stabilna i odporna na obciążenie wiatrem, osadzona w gruncie na betonie (wymagane odpowiednio zagłębienie, kotwy do obetonowania). Rama obwodowa do montażu tablicy, wsporniki (tj. 2 „nogi”), ewentualnie z tyłu zastrzał. Konstrukcja wykonana z należytą starannością, piaskowana i zabezpieczona antykorozyjnie lub ocynkowana. (uwaga. Adekwatna pozycja nie występuje w przedmiarze przetargowym. Koszt wykonania należy uwzględnić w narzutach kosztorysowych)

2. Przepompownia

- Wszystkie elementy wyposażenia i sterowania muszą być nowe (nie użytkowane wcześniej na innych przepompowniach).
- Jeżeli w dokumentacji nie określono inaczej należy przyjąć, że wszelkie elementy wyposażenie przepompowni wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Przepompownie winny być zaopatrzone w instrukcje obsługi, schematy elektryczne oraz opisy oprzyrządowania – zaalaminowane. Wymagane będą po 2 kpl. tych dokumentów.

3. Dalsze uwagi

- Jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogowym bezwzględnie należy dokonać wymiany gliny, ilów i innych gruntów spoistych i/lub torfowych w miejscu ułożenia kanalizacji, a zasyp wykopu wykonać piaskiem z wykopu oraz piaskiem z dowozu.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy bądź braki w treści map stanowiących podkłady do opracowania dokumentacji.