

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Chojęcinie
ADRES INWESTYCJI : Droga Gminna Nr 857030P
INWESTOR : Urząd Gminy Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Wioletta Małecka-Czapla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jacek Małecki
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2014r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2014r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	STWiORB	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.27		
d.1	D.01.01.01	dróg w terenie równinnym.				
2	STWiORB	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1.00		
d.1	D.01.01.01					
3	STWiORB	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	15.00		
d.1	D.01.02.04					
4	STWiORB	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m	15.00		
d.1	D.01.02.04					
5	STWiORB	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - krawężnik 15x30cm	m ³	1.25		
d.1	D.01.02.04					
6	STWiORB	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladow- czym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans- portu i składowania	m ³	1.93		
d.1	D.01.02.04					
7	STWiORB	Wykonanie przepustów rurą osłonową stalową fi 200x0, 8mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwar- tym wraz z robotami ziemnymi (wykop - zasypka) na istnie- jącym przejściu pod drogą.	m	8.00		
d.1	D.01.02.04					
8	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z mieszaniny tłucznia, kamienia polnego, żużla gr. 25cm mechanicznie z przeznaczeniem do powtórniego wbudowania	m ²	1005.00		
d.1	D.01.02.04					
9	STWiORB	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża równiarką pod rozścielenie kruszywa z rozbiórki na drodze gminnej wskazanej przez Inwestora	m ²	1005.00		
d.1	D.01.02.04					
10	STWiORB	Nawierzchnie z kruszywa z rozbiórki warstwa dolna gr. 15cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie na drodze gminnej wskazanej przez Inwestora	m ²	1005.00		
d.1	D.01.02.04					
11	STWiORB	Nawierzchnie z kruszywa z rozbiórki warstwa górna gr. 10cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie na drodze gminnej wskazanej przez Inwestora	m ²	1005.00		
d.1	D.01.02.04					
12	STWiORB	Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej - Po stronie Inwestora	Po stronie In- westora	0.00		
d.1	D.01.01.01					
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
13	STWiORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³	491.91		
d.2	D.02.01.01					
3		D.04.00.00 PODBUDOWY				
14	STWiORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni drogi	m ²	1182.90		
d.3	D.04.01.01					
15	STWiORB	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogo- wych	m ²	2306.70		
d.3	D.04.03.01					
16	STWiORB	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1123.80		
d.3	D.04.03.01					
17	STWiORB	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm	m ²	1123.80		
d.3	D.04.04.02					
18	STWiORB	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 8cm	m ²	1123.80		
d.3	D.04.04.02					
19	STWiORB	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa wraz z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 15cm	m ²	1182.90		
d.3	D.04.05.01					
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
20	STWiORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalta- wych typu AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieral- na)	m ²	957.50		
d.4	D.05.03.05					
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	STWiORB	Nawierzchnia poboczy z niesortu 0/31,5mm gr. 15cm	m ²	275.50		
d.5	D.06.03.01					
22	STWiORB	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za pro- jektowanym poboczem	m ²	536.00		
d.5	D.06.03.01					
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
23	STWiORB	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")	szt.	1.00		
d.6	D.07.10.01					
24	STWiORB	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- cze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2	szt.	1.00		
d.6	D.07.10.01					
25	STWiORB	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1.00		
d.6	D.07.10.01					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						