

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi gminnej relacji Nosale - Chojęcin - uzupełnienie poboczy
Adres Inwestycji : Droga gminna w miejscowości Chojęcin
Inwestor : Urząd Gminy Bralin
Adres Inwestora : ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin
Wykonawca robót : Wyłoniony w przetargu
Adres Wykonawcy : -
Branża : Drogowa

Sporządził : mgr inż. Jacek Małecki
Sprawdził : mgr inż. Joanna Małecka
Data opracowania : 07.08.2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D.01.02.04	PNCH			
		(780.0)/1000	km	0.78	
				RAZEM	0.78
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni pobocza z tłucznia śr. gr. 8cm mechanicznie i ręcznie (~92, 30m3) z transportem urobku na odległość do 3km wraz z kosztami transportu i kosztami wbudowania w ubytki nawierzchni i poboczy drogi gminnej wskazanej przez Inwestora	m ²		
d.1	0802-02				
	D.01.02.04	PNCH			
		Korytowanie pod pobocze			
		Strona Lewa			
		Szerokość pobocza 0,75m			
		(0.07+0.12)/2*0.75		0.07	
		(0.03+0.07)/2*0.75		0.04	
		(0.03+0.09)/2*0.75		0.05	
		(0.03+0.10)/2*0.75		0.05	
		(0.05+0.10)/2*0.75		0.06	
		(0.04+0.10)/2*0.75		0.05	
		(0.06+0.10)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.14)/2*0.75		0.07	
		(0.02+0.12)/2*0.75		0.05	
		(0.03+0.11)/2*0.75		0.05	
		(0.03+0.13)/2*0.75		0.06	
		(0.04+0.13)/2*0.75		0.06	
		(0.04+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.06+0.13)/2*0.75		0.07	
		(0.05+0.12)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.12)/2*0.75		0.06	
		(0.07+0.15)/2*0.75		0.08	
		(0.05+0.14)/2*0.75		0.07	
		(0.03+0.11)/2*0.75		0.05	
		(0.07+0.14)/2*0.75		0.08	
		(0.01+0.11)/2*0.75		0.05	
		(0.04+0.12)/2*0.75		0.06	
		(0.09+0.16)/2*0.75		0.09	
		(0.07+0.14)/2*0.75		0.08	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		(1.48/24<ilość pomiarów>)*780.0<długość odcinka>		1.48	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				48.10	
		Strona Prawa			
		Szerokość pobocza 0,75m			
		(0.07+0.14)/2*0.75		0.08	
		(0.07+0.12)/2*0.75		0.07	
		(0.04+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.09)/2*0.75		0.05	
		(0.05+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.10)/2*0.75		0.06	
		(0.03+0.09)/2*0.75		0.05	
		(0.00+0.08)/2*0.75		0.03	
		(0.02+0.08)/2*0.75		0.04	
		(0.03+0.10)/2*0.75		0.05	
		(0.05+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.06)/2*0.75		0.04	
		(0.03+0.11)/2*0.75		0.05	
		(0.05+0.11)/2*0.75		0.06	
		(0.05+0.10)/2*0.75		0.06	
		(0.10+0.15)/2*0.75		0.09	
		(0.08+0.15)/2*0.75		0.09	
		(0.00+0.06)/2*0.75		0.02	
		(0.03+0.09)/2*0.75		0.05	
		(0.08+0.14)/2*0.75		0.08	
		(0.03+0.09)/2*0.75		0.05	
		(0.04+0.07)/2*0.75		0.04	
		(0.06+0.11)/2*0.75		0.06	
		C (obliczenia pomocnicze)		=====	
		(1.36/24<ilość pomiarów>)*780.0<długość odcinka>		1.36	
		D (obliczenia pomocnicze)		=====	
				44.20	
				=====	
				44.20	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.10 <Strona Lewa> + 44.20 <Strona Prawa> E (obliczenia pomocnicze)		92.30 =====	
		92.30<objętość>/0.08<średnia grubość>	m ²	1153.75	
				RAZEM	1153.75
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Ścinka zawyżonego pobocza gruntowego (~ 12cm) na szerokości ~ 1,0m z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³		
		PNCH			
		1.0*780.0*0.11 <Strona Prawa>	m ³	85.80	
		1.0*780.0*0.13 <Strona Prawa>	m ³	101.40	
				RAZEM	187.20
3	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.3	KNNR 6 0103-03 D.06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę destruktu	m ²		
		PNCH			
		780.0*2*0.75	m ²	1170.00	
				RAZEM	1170.00
5 d.3	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego na szerokości 0,75m; gr. 10cm po zagęszczeniu	m ²		
		PNCH			
		780.0*2*0.75	m ²	1170.00	
				RAZEM	1170.00
4	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
6 d.4	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
		PNCH			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00