

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiosenna dz. 1018/16 1018/19 1018/1, 63-640 Bralin
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana - roboty budowlane kubaturowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Sowa
DATA OPRACOWANIA : 2016-10-19

III kw 2016 : III kw 2016

Wartość kosztorysowa robót netto : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-10-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
budowlane			
1	wykopy	1	5
2	stan 0	6	22
3	nadziemie	23	37
4	dach	38	61
5	elewacje	62	74
6	tarasy i opaski	75	94
7	ogrodzenie urządzeń wentylacyjnych	95	99
8	stolarka i ślusarka	100	119
9	tynki, oblicowania i malowanie wewn.	120	139
10	podłoga i posadzki	140	157

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane						
1			wykopy			
1 d.1	SST1-02	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek. (5 cm) 1669	m ² m ²	 1669.000	
					RAZEM	1669.000
2 d.1	SST1-03	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 1669*0.28 0.7*(298.16+257)*0.67	m ³ m ³ m ³	 467.320 260.370	
					RAZEM	727.690
3 d.1	SST1-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)- dalsze 2 km / wsp 4 727.69	m ³ m ³	 727.690	
					RAZEM	727.690
4 d.1	SST1-03	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) (58.2*2+40.7*2+20*2)*0.6*0.33 (0.6*2*0.67+1.0*1.0*0.5)*(298.16+257) -0.003	m ³ m ³ m ³ m ³	 47.084 723.929 -0.003	
		korekta ob- miaru			RAZEM	771.010
5 d.1	SST1-03	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. 0.9*(298.16+257)*0.1 -0.004	m ³ m ³ m ³	 49.964 -0.004	
		korekta ob- miaru			RAZEM	49.960
2			stan 0			
6 d.2	SST1-05	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszy- wa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). 49.96	m ³ m ³	 49.960	
					RAZEM	49.960
7 d.2	SST1-04	KNR 2-02 0290-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrąg- łymi,żebrowanymi fi do 7 mm. 0.51	t t	 0.510	
					RAZEM	0.510
8 d.2	SST1-04	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pręta- mi stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. 18.64	t t	 18.640	
					RAZEM	18.640
9 d.2	SST1-05	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do betonu). 0.4*0.7*(298.16+257)*0.67 0.002	m ³ m ³ m ³	 104.148 0.002	
		korekta ob- miaru			RAZEM	104.150
10 d.2	SST1-05	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zasto- sowaniem pompy do betonu). 0.84*(298.16+257) -0.004	m ² m ² m ²	 466.334 -0.004	
		korekta ob- miaru			RAZEM	466.330
11 d.2	SST1-05	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).- dalsze 4 cm / wsp.4 466.33	m ² m ²	 466.330	
					RAZEM	466.330
12 d.2	SST1-18	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. 1.26*(298.16+257)*2 -0.003	m ² m ² m ²	 1399.003 -0.003	
		korekta ob- miaru			RAZEM	1399.000
13 d.2	SST1-18	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. 1.26*(298.16+257)*2 -0.003	m ² m ² m ²	 1399.003 -0.003	
		korekta ob- miaru			RAZEM	1399.000
14 d.2	SST1-18	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. 0.7*(298.16+257)*2	m ² m ²	 777.224	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		korekta ob- miaru	-0.004	m ²	-0.004	
					RAZEM	777.220
15 d.2	SST1-18	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z rozтворu asfaltowego. Każda następna warstwa. 777.22	m ²		
				m ²	777.220	
					RAZEM	777.220
16 d.2	SST1-19	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne pionowe, z płyt polistyrenowych 12 cm	m ²		
			0.84*(58.2*2+1.5*2+40.7*2+20.0*2)	m ²	202.272	
		korekta ob- miaru	-0.002	m ²	-0.002	
					RAZEM	202.270
17 d.2	SST1-18	KNR 2-02 0616-04	Izolacje pionowe z folii kubelkowej - analogia.	m ²		
			202.27	m ²	202.270	
					RAZEM	202.270
18 d.2	SST1-03	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 771.01	m ³		
				m ³	771.010	
					RAZEM	771.010
19 d.2	SST1-03	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 771.01	m ³		
				m ³	771.010	
					RAZEM	771.010
20 d.2	SST1-03	KNR 2-02 1101-07	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.	m ³		
			0.35*1496.63	m ³	523.821	
		korekta ob- miaru	-0.001	m ³	-0.001	
					RAZEM	523.820
21 d.2	SST1-04	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. - siatki stalowe 4.84	t		
				t	4.840	
					RAZEM	4.840
22 d.2	SST1-05	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). 0.15*1496.63	m ³	224.495	
		korekta ob- miaru	-0.005	m ³	-0.005	
					RAZEM	224.490
3			nadziemie			
23 d.3	SST1-18	NNRNKB 202 0618- 01	Izolacje ścian przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)- dwukrotna / wsp 2	m ²		
			0.3*(57.5*2+40.0*2+1.5*2+20.0*2)	m ²	71.400	
			0.3*(12.24*3+9.84*7+3.74+5.74*4+3.19+32.74+23.1+18.26*3+19.74*2+3.14)	m ²	86.619	
		korekta ob- miaru	0.001	m ²	0.001	
					RAZEM	158.020
24 d.3	SST1-07	KNR 9-10 0154-01	Ściany bud. jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie klejowej - z bl. peł. SILIKAT NP24 4.32*(57.5*2+40.0*2+1.5*2+20.0*2) -(1.5*2.1*10+0.8*0.6*7+1.25*0.6*11+1.5*1.8*4+2.5*0.6*6+4.75*2.1*9) -(1.15*2.7*9+2.0*2.7+1.7*2.7+1.25*2.7*6) 3.86*(12.24*3+9.84*7+3.74+5.74*4+3.19+32.74+23.1+18.26*3+19.74*2+3.14) -(3.86*(1.0+2.36+1.02)) -(1.7*2.1*11+1.08*2.1*13+1.02*2.1*12) -0.003	m ²		
				m ²	1028.160	
				m ²	-152.685	
				m ²	-58.185	
				m ²	1114.498	
		korekta ob- miaru		m ²	-16.907	
				m ²	-94.458	
				m ²	-0.003	
					RAZEM	1820.420
25 d.3	SST1-07	KNR 9-10 0163-03	Wykonanie otworów w ścianach o grubości 25 cm - na okna	szt		
			11+9+6+4+10+7	szt	47.000	
					RAZEM	47.000
26 d.3	SST1-07	KNR 9-10 0163-04	Wykonanie otworów w ścianach o grubości 25 cm - na drzwi	szt		
			8+9	szt	17.000	
					RAZEM	17.000
27 d.3	SST1-06	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	m		
			1.2*14+1.5*82+1.8*12+2.1*10+2.4*2+3.0*2	m	193.200	
					RAZEM	193.200

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	SST1-07	KNR 9-10 0162-02	Kanały wentylacyjne budynków jednokondygnacyjnych Z pustaków wentylacyjnych SILIKAT PW, na zaprawie: Klejowej 6.4*2+6.11*5+6.76*6+5.5*7+5.81*2+6.3*4+5.91*2+7.0*5+5.6*5+6.9*6+5.2*2+6.7*4+5.31*4+6.7*3	m m	353.990	
					RAZEM	353.990
29 d.3	SST1-07	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe bud.wielokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m, na zaprawie klejowej - z cegieł SILIKAT N 12 3.8*(5.84+2.4+2.85*3+5.74*7+2.1*2+2.78+1.5+4.8*2+3.08+2.64+4.87+9.84+3.74*2+3.8+1.8+1.5+3.5*2+2.46+7.75+0.7+2.96+1.44+2.45+2.19+2.05*2+2.8+2.3+3.75+2.21+3.27*2+2.7*2+3.41+2.87*2+0.78+6.0+3.0+1.4+1.3+0.98+0.86+3.0*2+6.05+2.4*3+2.66+1.89) -(1.02*2.1*33*2+1.12*2.1*2+2.0*2.1*2+1.08*2.1*4*2) -1.38*2.1*2 0.002	m ² m ² m ² m ²	803.244 -172.620 -5.796 0.002	
		korekta obmiaru			RAZEM	624.830
30 d.3	SST1-04	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. (1091+37)/1000 0.002	t t t	1.128 0.002	
		korekta obmiaru			RAZEM	1.130
31 d.3	SST1-04	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. (261+64+352)/1000 0.003	t t t	0.677 0.003	
		korekta obmiaru			RAZEM	0.680
32 d.3	SST1-04	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. (5793+630+262)/1000 0.005	t t t	6.685 0.005	
		korekta obmiaru			RAZEM	6.690
33 d.3	SST1-05	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane,w ścianach o grubości do 0,3 m. 0.24*0.25*(1.8+2.73+1.69+2.14*8)	m ³ m ³	1.400	
					RAZEM	1.400
34 d.3	SST1-05	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu). 0.24*0.4*(2.78+1.92+1.5) 0.24*0.5*9.5 0.24*0.7*(6.5*7+13.5) 0.003	m ³ m ³ m ³ m ³	0.595 1.140 9.912 0.003	
		korekta obmiaru			RAZEM	11.650
35 d.3	SST1-05	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu). 0.24*0.3*6.5*3 0.24*0.25*(2.2*7+2.88+4.5*3+2.0*2) -0.001	m ³ m ³ m ³ m ³	1.404 2.147 -0.001	
		korekta obmiaru			RAZEM	3.550
36 d.3	SST1-05	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. 0.24*0.3*(19.35+54.5)+0.24*0.4*250 0.003	m ³ m ³ m ³	29.317 0.003	
		korekta obmiaru			RAZEM	29.320
37 d.3	SST1-05	KNR 2-02 0212-11	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych. 0.24*0.4*283.5 0.004	m ³ m ³ m ³	27.216 0.004	
		korekta obmiaru			RAZEM	27.220
4			dach			
38 d.4	SST1-08	KNR 2-02 0405-06	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyczonej.Dachy o rozpiętości 15,00 m.- analogia 7.45*2*41.55*2	m ² m ²	1238.190	
					RAZEM	1238.190
39 d.4	SST1-08	KNR 2-02 0405-06	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyczonej.Dachy o rozpiętości 20,00 m.- analogia wsp 1,25 10.15*2*(12.5+18.44) -0.002	m ² m ² m ²	628.082 -0.002	
		korekta obmiaru			RAZEM	628.080

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	SST1-08	KNR 2-02 0406-02 korekta ob- miaru	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 0.14*0.14*(40*4+12.5*2+18.5*2) -0.001	m ³ m ³ m ³	 4.351 -0.001	
					RAZEM	4.350
41 d.4	SST1-19	KNR-W 2- 05 1004-03	Dachy hal,budynków i budowli. Montaż metodą tradycyjną elementów lekkiej obudowy dachów stromych o nachyleniu powyżej 10%,z płyt PIR 1238.19+628.08	m ² m ²	 1866.270	
					RAZEM	1866.270
42 d.4	SST1-08	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z płyt osb - analogia	m ² m ²	 1866.270	
					RAZEM	1866.270
43 d.4	SST1-08	NNRNKB 202 0411- 02	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie de- ski czołowej (Orgbud W-wa) (41.56+20.0*3+1.5*3+12.5*2+18.47*2)	m m	 168.000	
					RAZEM	168.000
44 d.4	SST1-18	KNR 2-02 0604-05	Izolacje powierzchni poziomych,z papy paroizolacyjnej samoprzylepnej - analogia / wsp do R 2 1866.27	m ² m ²	 1866.270	
					RAZEM	1866.270
45 d.4	SST1-18	KNR 2-02 0501-01	Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza pod pokrycia - analogia	m ² m ²	 1866.270	
					RAZEM	1866.270
46 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0525- 04	Pokrycie dachów blachą stalową płaską powlekaną grubości 0,7 mm na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa)- analogia 1866.27	m ² m ²	 1866.270	
					RAZEM	1866.270
47 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0539- 01	Pokrycie dachów blachą ,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa) - analogia	m m	 135.160	
					RAZEM	135.160
48 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0539- 04	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) (41.0+21.0*3+2.0*3+13.5*2+19.5*2)	m m	 176.000	
					RAZEM	176.000
49 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu po- nad 25 cm (Orgbud W-wa) 0.45*(12.5*6+41.56+20.0*3+1.5*3+12.5*2+18.47*2) 0.45*(7.5*8+10.2*2)	m ² m ² m ²	 109.350 36.180	
					RAZEM	145.530
50 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0541- 01 korekta ob- miaru	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) 0.25*(41.56+20.0*3+1.5*3+12.5*2+18.47*2) 0.25*(0.25*2*13+0.5*2*3+0.75*2*2+1.0*2*3+1.25*2*3+1.5*2*2+1.75*2) 0.005	m ² m ² m ² m ²	 42.000 8.875 0.005	
					RAZEM	50.880
51 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0517- 04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej (41.56+20.0*3+1.5*3+12.5*2+18.47*2)	m m	 168.000	
					RAZEM	168.000
52 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0519- 03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm,z blachy ocynkowanej powlekanej 11*5	m m	 55.000	
					RAZEM	55.000
53 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0517- 09	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach - analogia	szt szt	 11.000	
					RAZEM	11.000
54 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0539- 04	Pokrycie dachów blachą ,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) (41.5+21.0*3+2*3+13.5*2+19.5*2)	m m	 176.500	
					RAZEM	176.500

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4	SST1-09	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian kominów 1.3*(1.16*2*4+0.92*2+1.4*2+0.68*2*4+0.68*4*2+0.45*2*16)	m ² m ²	 50.960	
					RAZEM	50.960
56 d.4	SST1-13	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie kominów ,płyt.styropian. przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew. 3.0*(0.25*2*13+0.5*2*3+0.75*2*2+1.0*2*3+1.25*2*3+1.5*2*2+1.75*2)	m ² m ²	 106.500	
					RAZEM	106.500
57 d.4	SST1-05	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów,o średniej grubości płyty 7 cm 0.5*0.7*3+0.5*0.95*2+0.5*1.15*3+0.5*1.45*3+0.5*1.7*2+0.5*1.95 0.005	m ² m ² m ²	 8.575 0.005	
		korekta ob- miaru			RAZEM	8.580
58 d.4	SST1-09	AW AW	Dostawa i montaż ław kominarskich 100	m m	 100.000	
					RAZEM	100.000
59 d.4	SST1-09	AW AW	Dostawa i montaż stopni kominarskich 16+3+31+23+27+6+4+39+9+5+14+18+22	szt szt	 217.000	
					RAZEM	217.000
60 d.4	SST1-09	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
61 d.4	SST1-09	KNR-W 2- 17 0145-01	Wyrzutnie systemowe kominowe - analogia 57	szt szt	 57.000	
					RAZEM	57.000
5			elewacje			
62 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych 16 cm , do ścian 4.32*(57.5*2+40.0*2+1.5*2+20.0*2) -(1.5*2.1*10+0.8*0.6*7+1.25*0.6*11+1.5*1.8*4+2.5*0.6*6+4.75*2.1*9) -(1.15*2.7*9+2.0*2.7+1.7*2.7+1.25*2.7*6)	m ² m ² m ² m ²	 1028.160 -152.685 -58.185	
					RAZEM	817.290
63 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych 3 cm,do ościeży 0.25*((1.5+2*2.1)*10+(0.8+2*0.6)*7+(1.25+2*0.6)*11+(1.5+2*1.8)*4+(2.5+2*0.6)*6+(4.75+2.1)*9) 0.25*((1.15+2*2.7)*9+2.0*2*2.7+1.7+2*2.7+(1.25+2*2.7*6)) 0.005	m ² m ² m ² m ²	 50.550 26.775 0.005	
		korekta ob- miaru			RAZEM	77.330
64 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły 818*4	szt szt	 3272.000	
					RAZEM	3272.000
65 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 817.29	m ² m ²	 817.290	
					RAZEM	817.290
66 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i cokołach 77.77 0.3*(58.2*2+1.5*2+40.7*2+20.0*2)	m ² m ² m ²	 77.770 72.240	
					RAZEM	150.010
67 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym ((1.5+2*2.1)*10+(0.8+2*0.6)*7+(1.25+2*0.6)*11+(1.5+2*1.8)*4+(2.5+2*0.6)*6+(4.75+2.1)*9) ((1.15+2*2.7)*9+2.0*2*2.7+1.7+2*2.7+(1.25+2*2.7*6)) 4.3*10	m m m m	 202.200 107.100 43.000	
					RAZEM	352.300
68 d.5	SST1-19	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej (58.2*2+1.5*2+40.7*2+20.0*2)	m m	 240.800	
					RAZEM	240.800
69 d.5	SST1-13	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntetycznych, wykonywa- ne ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej 0.3*(58.2*2+1.5*2+40.7*2+20.0*2)	m ² m ²	 72.240	
					RAZEM	72.240
70 d.5	SST1-13	KNR 0-33 0124-03	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie 72.24	m ² m ²	 72.240	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	72.240
71 d.5	SST1-13	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej 817.29+77.33	m ² m ²	894.620	
					RAZEM	894.620
72 d.5	SST1-13	KNR 0-33 0126-03	Tynki elewacyjne silikonowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek - uziarnieniem 2,0 mm, wykonywane ręcznie 894.62	m ² m ²	894.620	
					RAZEM	894.620
73 d.5	SST1-09	NNRNKB 202 0540-01	Pokrycie okapów (podbitki dachu) blachą powlekaną na łątach - analogia (41.56+20.0*3+1.5*3+12.5*2+18.47*2)*0.6 (10.2*2+7.5*6)*0.6	m ² m ² m ²	100.800 39.240	
					RAZEM	140.040
74 d.5	SST1-09	NNRNKB 202 0541-02 korekta obmiaru	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 0.38*(1.5*10+0.8*7+1.25*11+1.5*4+2.5*2*6+4.75*9) 0.002	m ² m ² m ²	37.088 0.002	
					RAZEM	37.090
6			tarasy i opaski			
75 d.6	SST1-03	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. 1.0*0.25*(10.0+2.5*3+13.0*2+20.0*2+14.0+43.0+2.5+5.6+3.5*2+4.0*2)	m ³ m ³	40.900	
					RAZEM	40.900
76 d.6	SST1-05	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). 1.0*0.25*(10.0+2.5*3+13.0*2+20.0*2+14.0+43.0+2.5+5.6+3.5*2) 1.2*0.25*4.0*2	m ³ m ³ m ³	38.900 2.400	
					RAZEM	41.300
77 d.6	SST1-03	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 35.46+323.9	m ² m ²	359.360	
					RAZEM	359.360
78 d.6	SST1-03	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 35.64	m ² m ²	35.640	
					RAZEM	35.640
79 d.6	SST1-06	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 71+7	m m	78.000	
					RAZEM	78.000
80 d.6	SST1-03	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 35.64	m ² m ²	35.640	
					RAZEM	35.640
81 d.6	SST1-03	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 35.64	m ² m ²	35.640	
					RAZEM	35.640
82 d.6	SST1-06	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 35.64	m ² m ²	35.640	
					RAZEM	35.640
83 d.6	SST1-03	KNR 2-02 1101-07 korekta obmiaru	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 323.90*0.15 0.005	m ³ m ³ m ³	48.585 0.005	
					RAZEM	48.590
84 d.6	SST1-18	NNRNKB 202 0618-02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - 2 x / wsp 2 323.90	m ² m ²	323.900	
					RAZEM	323.900
85 d.6	SST1-05	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). 323.9*0.1	m ³ m ³	32.390	
					RAZEM	32.390
86 d.6	SST1-03	KNR 2-21 0604-05	Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			10.0*2+3.0*2+2.5*2*4+3.0*2*4+3.0+13.0*4+20.0*4+14.0*2+3.0*6+43.0*2+3.0+5.6*2+3.5*2	m	358.200	
					RAZEM	358.200
87 d.6	SST1-15	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 323.90	m ² m ²	 323.900	
					RAZEM	323.900
88 d.6	SST1-06	NNRNKB 202 2808-06	Posadzki z płyt chodnikowych szarych z fazą 40x40 cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm - analogia 323.9	m ² m ²	 323.900	
					RAZEM	323.900
89 d.6	SST1-11	KNR 2-02 1220-04	Jednospadowe konstrukcje daszków szklanych - analogia 1.5*2.8	m ² m ²	 4.200	
					RAZEM	4.200
90 d.6	SST1-11	KNR 2-02 1218-02	Obsadzenie podstaw pod słupy - analogia 15	szt szt	 15.000	
					RAZEM	15.000
91 d.6	SST1-08	KNR 2-21 0602-06 korekta ob- miaru	Słupy drewniane pergoli osadzone na kotwach w betonie - analogia 0.12*0.12*3.0*15 0.002	m ³ m ³ m ³	 0.648 0.002	
					RAZEM	0.650
92 d.6	SST1-08	KNR 2-21 0603-04	Poprzeczki pergoli 2.17*26 (6.0*10+13.0*4)	m m m	 56.420 112.000	
					RAZEM	168.420
93 d.6	SST1-08	KNR 2-21 0603-05	Olacenie ażurowe w pergolach - analogia 6.0*6*3+13*6*4	m m	 420.000	
					RAZEM	420.000
94 d.6	SST1-08	KNR 4-01 0628-03 korekta ob- miaru	Impregnacja metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi 0.12*4*3.0*15 2.17*26*0.3 (6.0*10+13.0*4)*0.3 6.0*6*3+13*6*4*0.3 0.004	m ² m ² m ² m ² m ²	 21.600 16.926 33.600 201.600 0.004	
					RAZEM	273.730
7			ogrodzenie urządzeń wentylacyjnych			
95 d.7	SST1-03	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. 0.2*0.2*1.0*6	m ³ m ³	 0.240	
					RAZEM	0.240
96 d.7	SST1-05	KNR 2-23 0308-01	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 0.24	m ³ m ³	 0.240	
					RAZEM	0.240
97 d.7	SST1-11	KNR 2-23 0309-01 korekta ob- miaru	Osadzenie słupków ogrodzenia - analogia 6	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
98 d.7	SST1-11	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęsł z kształtowników pomiędzy słupami - z paneli 1.5*(2.5+5.0+1.5)	m ² m ²	 13.500	
					RAZEM	13.500
99 d.7	SST1-11	AW AW	Dostawa i montaż furtki 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
8			stolarka i ślusarka			
100 d.8	SST1-10	KNR-W 2- 02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 0.8*0.6*7+1.25*0.6*11	m ² m ²	 11.610	
					RAZEM	11.610
101 d.8	SST1-10	KNR-W 2- 02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 2.5*0.6*6	m ² m ²	 9.000	
					RAZEM	9.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 1.5*2.1*10+1.5*1.8*4+2.1*4.75*9 0.005	m ² m ² m ²	132.075 0.005	
		korekta obmiaru			RAZEM	132.080
103 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 EI 15 1.38*2.1*2 0.004	m ² m ² m ²	5.796 0.004	
		korekta obmiaru			RAZEM	5.800
104 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne 1.25*2.7*6+1.25*2.7*9 0.005	m ² m ² m ²	50.625 0.005	
		korekta obmiaru			RAZEM	50.630
105 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 2.0*2.7+1.7*2.7	m ² m ²	9.990	
					RAZEM	9.990
106 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne 2.0*2.7+1.7*2.1*11	m ² m ²	44.670	
					RAZEM	44.670
107 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne 1.08*2.1*17 0.004	m ² m ² m ²	38.556 0.004	
		korekta obmiaru			RAZEM	38.560
108 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki mobilne składane - analogia 3.3*9.0	m ² m ²	29.700	
					RAZEM	29.700
109 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice wewnętrzne fabrycznie wykończone 1.02*2.07*46 1.12*2.07 -0.002	m ² m ² m ² m ²	97.124 2.318 -0.002	
		korekta obmiaru			RAZEM	99.440
110 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0.9*2.04*46 1.0*2.04 0.004	m ² m ² m ² m ²	84.456 2.040 0.004	
		korekta obmiaru			RAZEM	86.500
111 d.8	SST1-10	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe fabrycznie wykończone - analogia ((4.1+1.3*4)*4+2.1+1.3)*2.05	m ² m ²	83.230	
					RAZEM	83.230
112 d.8	SST1-10	KNR 2-02 1218-03	Uchwyty dla niepełnosprawnych - analogia 4	szt szt	4.000	
					RAZEM	4.000
113 d.8	SST1-11	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m 3	m m	3.000	
					RAZEM	3.000
114 d.8	SST1-11	KNR 2-02 1219-04	Klamry włazowe, typowe. 8	szt szt	8.000	
					RAZEM	8.000
115 d.8	SST1-09	KNR 4-01 0415-03	Włazy kominiarskie - uzupełnienie konstrukcji drewnianej otworu 1	szt szt	1.000	
					RAZEM	1.000
116 d.8	SST1-09	KNR-W 2-02 1017-01	Kłapy sufitowe włazowe o powierzchni do 1,0 m2- analogia 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
117 d.8	SST1-11	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytyami ze stali nirdzewnej - podjazd dla niepełnosprawnych analogia	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
118 d.8	SST1-11	KNR 4-01 0322-06	Wykonanie wneki pod ,wycieraczkę o powierzchni ponad 2,0 m2 /wsp 1,5 - analogia 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
119 d.8	SST1-20	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki zewnętrzna gumowa 2,0*1,5 - analogia 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
9			tyniki, oblicowania i malowanie wewn.			
120 d.9	SST1-13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
			4073.22+107.1	m ²	4180.320	
					RAZEM	4180.320
121 d.9	SST1-13	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidaliť, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian na podłożu ceramicznym	m ²		
			4.32*(57.5*2+40.0*2+1.5*2+20.0*2)	m ²	1028.160	
			-(1.5*2.1*10+0.8*0.6*7+1.25*0.6*11+1.5*1.8*4+2.5*0.6*6+4.75*2.1*9)	m ²	-152.685	
			-(1.15*2.7*9+2.0*2.7+1.7*2.7+1.25*2.7*6)	m ²	-58.185	
			3.86*(12.24*3+9.84*7+3.74+5.74*4+3.19+32.74+23.1+18.26*3+19.74*2+3.14)*2	m ²	2228.996	
			-(3.86*(1.0+2.36+1.02))*2	m ²	-33.814	
			-(1.7*2.1*11+1.08*2.1*13+1.02*2.1*12)*2	m ²	-188.916	
			624.83*2	m ²	1249.660	
			-1539.15	m ²	-1539.150	
		korekta obmiaru	0.004	m ²	0.004	
					RAZEM	2534.070
122 d.9	SST1-13	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidaliť, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ościeży	m ²		
			0.2*((1.5+2*2.1)*10+(0.8+2*0.6)*7+(1.25+2*0.6)*11+(1.5+2*1.8)*4+(2.5+2*0.6)*6+(4.75+2.1)*9)	m ²	40.440	
			0.2*((1.15+2*2.7)*9+2.0+2*2.7+1.7+2*2.7+(1.25+2*2.7)*6)	m ²	22.670	
			0.24*3.3*6	m ²	4.752	
			0.2*((1.7+2*2.1)*11+(1.08+2*2.1)*13+(1.02+2*2.1)*12)	m ²	39.236	
		korekta obmiaru	0.002	m ²	0.002	
					RAZEM	107.100
123 d.9	SST1-12	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykle III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m ²		
			3.1*(1.4*2+1.8*2+1.8*2+2.66*2+1.8*2+3.8*2+1.56*2+2.1*2+2.1*2+2.8*2+1.1*2+2.1*2+1.1*2+2.78*2+3.74*8+5.74*8+5.84*2+2.2*2+3.9*2+2.4*2+7.75*2+6.66*2+8.07*2+4.35*22.46*2+3.5*2+1.5*2+3.05*2+2.05*2+2.45*2+2.05*2+2.8*2+2.4*2+2.8+1.65*2+2.4*2+2.4*2+2.66*2+3.75*2+2.7*2+3.27*2+2.21*2+2.13*2+2.58*2+3.27*2+2.87*2+1.4*2+1.72*2+1.46*2+1.4*4+1.02*2)	m ²	1629.552	
			-(1.8*43+2.0*5+3.0)	m ²	-90.400	
		korekta obmiaru	-0.002	m ²	-0.002	
					RAZEM	1539.150
124 d.9	SST1-18	KNR-W 2-02 0603-09	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia pod okładziny z płytek	m ²		
			1539.15	m ²	1539.150	
					RAZEM	1539.150
125 d.9	SST1-18	KNR-W 2-02 0603-10	Następna warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia jw.	m ²		
			1539.15	m ²	1539.150	
					RAZEM	1539.150
126 d.9	SST1-16	KNR 0-12 0829-01	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m ²		
			1539.15	m ²	1539.150	
					RAZEM	1539.150
127 d.9	SST1-16	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
			1539.15	m ²	1539.150	
					RAZEM	1539.150
128 d.9	SST1-16	AW AW	Montaż okładziny ściennej	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		korekta obmiaru	1.55*(2.5*2+3.0*2-1.82*2+9.64*2+12.24*2+9.96*2-0.9*12-1.8-1.7*2+9.84*2+5.96*2-0.9*6+9.84*4+6.76*4-1.7*2-0.9*6+32.74*2+2.14*2-1.7*6+12.24*4+6.74*4-1.7*2-0.9*4+9.84*2+13.74*2-1.7*2-0.9*4+9.84*2+6.74*2-1.7-0.9*2+19.52*2+2.14*2-1.7*4-0.9*6+12.0*2+2.14*2-1.7*3-0.9+5.74*2+5.84*2-0.9*2+6.0*2+9.84*2-1.7-0.9*3) 0.001	m ² m ²	680.729 0.001	
					RAZEM	680.730
129 d.9	SST1-17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na zmywanie powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa / wsp 1,5 do R 2534.07+107.1 -680.73	m ² m ² m ²	 2641.170 -680.730	
					RAZEM	1960.440
130 d.9	SST1-10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. (1.2*15+1.6*6+2.0*11+3.5+4.0+5.0+6.0*3+4.8*7) -71.7	szt szt szt	 113.700 -71.700	
		korekta obmiaru			RAZEM	42.000
131 d.9	SST1-10	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. 7	szt szt	 7.000	
					RAZEM	7.000
132 d.9	SST1-10	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do35% 3.14*0.15*55 0.005	m ² m ² m ²	 25.905 0.005	
		korekta obmiaru			RAZEM	25.910
133 d.9	SST1-10		Dostarczenie krętek wentylac. 57	szt szt	 57.000	
					RAZEM	57.000
134 d.9	SST1-10	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki 80	m ² m ²	 80.000	
					RAZEM	80.000
135 d.9	SST1-10	AW AW	Dostawa i montaż narożników ochronnych ściennych 11	szt szt	 11.000	
					RAZEM	11.000
136 d.9	SST1-20	AW AW	Dostawa i montaż sprzętu gaśniczego i oznakowania p-poż 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
137 d.9	SST1-14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami akustycznymi gr 20 mm na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym - analogia 7.29*2+2.52+4.07+6.69+10.88*2+17.22*3+20.09+3.41+5.88+5.86+2.31+12.51+3.06+66.55*3+21.88+33.80+82.73+21.74+67.1+18.83+9.5+4.32+67.23+21.74+4.56*2+7.84+7.98+82.73+21.74+33.8+66.55+4.71+3.96+10.13+7.23+6.86+9.38+10.95+2.04+1.54+8.59+4.2*2	m ² m ²	 1006.470	
					RAZEM	1006.470
138 d.9	SST1-14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami akustycznymi do pomieszczeń mokrych na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym - analogia 46.28+8.86+5.02+5.74+6.38+2.29	m ² m ²	 74.570	
					RAZEM	74.570
139 d.9	SST1-14	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami akustycznymi EI15 na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym - analogia 1470.35-1006.47-74.57	m ² m ²	 389.310	
					RAZEM	389.310
10			podłóża i posadzki			
140 d.10	SST1-18	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350
141 d.10	SST1-19	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 6 cm 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350
142 d.10	SST1-18	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350
144 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 4 cm / wsp.4 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350
145 d.10	SST1-15	NNRNKB 202 1130- 02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej " CERESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m ² (Orgbud W-wa) 1470.35	m ² m ²	 1470.350	
					RAZEM	1470.350
146 d.10	SST1-15	NNRNKB 202 1130- 03	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) - potrącenie 2 mm / wsp 2 -1470.35	m ² m ²	 -1470.350	
					RAZEM	-1470.350
147 d.10	SST1-18	KNR-W 2- 02 0603-09	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia pod okładziny z płytek 278.44	m ² m ²	 278.440	
					RAZEM	278.440
148 d.10	SST1-18	KNR-W 2- 02 0603-10	Następna warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia jw. 278.44	m ² m ²	 278.440	
					RAZEM	278.440
149 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 1470.35-1191.91	m ² m ²	 278.440	
					RAZEM	278.440
150 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) 1470.35-1191.91	m ² m ²	 278.440	
					RAZEM	278.440
151 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 1470.35-1191.91	m m	 278.440	
					RAZEM	278.440
152 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) (7.29*2+5.98+5.86+12.51+32.66+10.95+4.2*2)*1.16	m m	 105.490	
					RAZEM	105.490
153 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym z wywinęciem na ściany (7.5+107.42+58.65+10.88*2+17.22*3+20.09+2.34+66.55+33.80+77.32+87.73+67.1+4.32+67.23+66.55+4.56*2+7.84+7.98+43.39+27.49+82.73+33.80+66.55+8.59)*1.16	m ² m ²	 1191.912	
		korekta obmiaru	-0.002	m ²	-0.002	
					RAZEM	1191.910
154 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 1191.91	m ² m ²	 1191.910	
					RAZEM	1191.910
155 d.10	SST1-11	KNR 4-01 0322-06	Obsadzenie ram, wycieraczek o powierzchni ponad 2,0 m ² /wsp. 1,5 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
156 d.10	SST1-20	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki wewnętrzna 2,0*1,5 - analogia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
157 d.10	SST1-15	KNR 2-02 1113-04	Posadzki dodatkowe z wykładziny dywanowej - na sucho 5.0*5.0*5	m ² m ²	 125.000	
					RAZEM	125.000