
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4	Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej relacji Tabor Wielki - Chałupki

ADRES INWESTYCJI: Droga gminna miejscowość Tabor Wielki

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Bralin

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2017-05-20

POZIOM CEN: I kwartał 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEDMIAR

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: PRZEDMIAR						
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,65770 = 0,66		
2 d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1,00		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	1 399,67		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3	45233320-8	D.04.00.00 PODBUDOWY				
4 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 038,30		
5 d.3	KNNR 6 0104-03 D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna/odsączająca z kruszywa o k>8m/d wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr. 15cm Krotność = 1,5	m2	3 038,30		
6 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	poz.9 = 3 038,30		
7 d.3	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	poz.9 = 3 038,30		
8 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm	m2	3 038,30		
9 d.3	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8cm	m2	3 038,30		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY						
4	45233220-7	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
10 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70). Krotność = 1,25	m2	2 702,30		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11 d.5	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z niesortu 0/31,5mm gr. 15cm (Analogia warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm)	m2	921,75		
12 d.5	KNNR 1 0501-01 D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~1,0m	m2	1 315,40		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu				
13 d.6	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu						