
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0	Usuwanie gleby
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233260-9	Drogi piesze
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna w miejscowości Gola. Działka nr 49.
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Bralin
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-640 Bralin
WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Małecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Joanna Małecka

DATA OPRACOWANIA: 2017-05-12

POZIOM CEN: I kwartał 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	(170,0) / 1000 = 0,17		
2 d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1,00		
3 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m3 bet.	(2,6 * 0,25 * 0,35) * 2 = 0,46		
4 d.1	KNNR 6 0802-04 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6cm mechanicznie i ręcznie Krotność = 1,25	m2	20,00		
5 d.1	KNNR 6 0801-02 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25cm mechanicznie i ręcznie	m2	25,00		
6 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznią śr. gr. 17cm mechanicznie z wbudowaniem w pobocza i drogi gminne w odległości do 2,0km (w tym. wyprofilowanie istniejącego podłoża, rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczenie)	m2	975,00		
7 d.1	KNNR 6 0801-02 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z mieszaniny kruszywa, żużla, gruzu i kamieni gr. 20cm mechanicznie z wbudowaniem w drogi gminne w odległości do 2,0km (w tym. wyprofilowanie istniejącego podłoża, rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczenie)	m2	975,00		
8 d.1	KNNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	6,00		
9 d.1	KNNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy	m3	8,00		
10 d.1	KNNR 5-02 0201-03 D.01.02.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - przepust rurą dwudzielną HDPE 120 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka) wraz z ułożeniem folii ostrzegawczej	m	8,0 + 7,0 + 7,0 = 22		
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
11 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	205,08		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3	45233120-6	D.04.00.00 PODBUDOWY				
12 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi	m2	poz.17 = 975,23		
13 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	1 888,73		
14 d.3	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1 750,45		
15 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm	m2	913,50		
16 d.3	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 8cm	m2	913,50		
17 d.3	KNNR 6 0111-02 D.04.05.01	Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	975,23		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4	45233120-6	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
18 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 8S 50/70 o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m2	817,10		
19 d.4	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa wiążąca)	m2	836,95		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5	45233120-6	D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
20 d.5	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa poroziórkowego gr. 20cm	m2	294,00		
21 d.5	KNNR 1 0501-01 D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości 1,0m	m2	340,00		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6	45233120-6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
22 d.6	KNR AT-04 0204-01 D.07.10.01	Oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej.	m2	7,0 * 0,5 = 3,50		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO						
7	45233290-8	D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU				
23 d.7	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU						